

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โวกซ์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางรวม 600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	2,400.00	8.43	20,240.06	1.3624	11.49	27,575.06
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	2.1(1) งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	150.00	423.60	63,540.00	1.3624	577.11	86,566.90
	3.3 งานไหล่ทาง							
	3.3(1) งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	120.00	297.65	35,717.40	1.3624	405.51	48,661.39
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	471.77	56,612.82	1.3624	642.74	77,129.31
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,400.00	316.41	759,378.45	1.3624	431.07	1,034,577.20
	4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	44.00	137.35	6,043.61	1.3624	187.13	8,233.81
	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	192.00	99.77	19,155.71	1.3624	135.93	26,097.74
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	600.00	42.19	25,311.19	1.3624	57.47	34,483.97

รวม 1,343,325.38


ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)


ปรับยอด 1,343,000.00


เฉลี่ย ตร.ม.ละ 559.58

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 965,759.18
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลกรุด ที่ 362/2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ กาญจนวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพงศ์ เบ็นประจุน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญยุทธ สุขิวันเด่นวิภา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน