

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานวางป่าและชุดตอ							
2.1(1)	งานวางป่าและชุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	3,500.00	1.68	5,880.00	1.3624	2.29	8,010.91
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.2	งานพื้นทาง							
3.2(1)	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	175.00	438.24	76,692.00	1.3624	597.06	104,485.18
3.3	งานโหล่ทาง							
3.3(1)	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	140.00	309.22	43,290.80	1.3624	421.28	58,979.39
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	140.00	492.38	68,933.20	1.3624	670.82	93,914.59
4	งานผิวทาง							
4.9	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
4.9(1)	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,800.00	315.91	884,548.00	1.3624	430.40	1,205,108.20
4.9(2)	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	52.00	119.71	6,224.92	1.3624	163.09	8,480.83
4.9(3)	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	224.00	82.13	18,397.12	1.3624	111.89	25,064.24
4.9(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	700.00	41.70	29,190.00	1.3624	56.81	39,768.46
							รวม	1,543,811.80
							ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	1,543,000.00
							เฉลี่ย ตร.ม.ละ	551.07

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

1,133,156.04


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลกรูด ที่ 652/2562

(ลงชื่อ)

  
( นายสรวิชัย ทองนา )  
นิติกรชำนาญงาน


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
( นายธีรพงศ์ แป้นประจูน )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
( นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา )  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ