

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 412003

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาย

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน			
1. งานดิน										
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4	ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00		
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5	ลบ.ม.	350.00	525.00	99.00	148.50	673.50		
2. งานเขยิบท่อ										
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	23	ตร.ม.	470.00	10,810.00	133.00	3,059.00	13,869.00		
2.2	ตะปู	6	กก.	37.38	224.28	-	-	224.28		
3. งานคอนกรีต										
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20	ลบ.ม.	1,500.00	300.00	398.00	79.60	379.60		
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4	ลบ.ม.	1,850.47	7,401.88	498.00	1,992.00	9,393.88		
4. งานเหล็ก										
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27	กก.	17.34	468.18	3.40	91.80	559.98		
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280	กก.	16.18	4,530.40	3.40	952.00	5,482.40		
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108	กก.	18.72	2,021.76	3.40	367.20	2,388.96		
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52	กก.	19.26	1,001.52	3.40	176.80	1,178.32		
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6	กก.	26.64	159.84	-	-	159.84		
รวมยอดยกไป								7,366.90	34,809.76	