

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 412003

ประมาณการโดย นายอุเทน กลีบกลาย

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	รวมยอดยกมา				27,442.86			34,810.00	
5. งานโครงสร้าง									
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2	ท่อน	1,130.00	2,260.00			2,260.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7	ท่อน	544.00	3,808.00		3,370.00	7,178.00	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7	ท่อน	555.00	3,885.00			3,885.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4	ท่อน	405.00	1,620.00			1,620.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8	แผ่น	45.00	360.00			360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62	แผ่น	58.00	3,596.00		682.00	4,278.00	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13	คู่	104.00	1,352.00			1,352.00	
5.8	ขี้โคลกระเบื้อง	62	ตัว	4.00	248.00			248.00	
6. งานผนังก่ออิฐ									
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22	ตร.ม.	156.00	3,432.00		89.00	5,390.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกล็อค (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9	ตร.ม.	178.00	338.20		60.00	452.20	
	รวมยอดยกไป				48,342.06		13,490.90	61,833	