

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 412003

ประมาณการโดย นายอุเทน กัลป์กลาย

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	รวมยอดยกมา				48,342.06			61,833	
	7. งานฉาบปูน								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46	ตร.ม.	58.00	2,668.00	82.00	3,772.00	6,440.00	
	8. งานตี								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69	ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15	ตร.ม.	30.00	450.00	35.00	525.00	975.00	
	9. งานอื่นๆ								
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ทรายไม้ @ 0.60 ม.	23	ตร.ม.	370.00	8,510.00	92.00	2,116.00	10,626.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2	ลบ.ฟุต	940.00	1,880.00			1,880.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1	อัน	35.00	35.00			35.00	
9.4	สายพ่วงมกุฎแก๊ส	1	ชุด	280.00	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3	อัน	30.00	90.00		1,340.00	1,430.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4	แผ่น	70.00	280.00			280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2	เส้น	195.00	1,404.00			1,404.00	
	รวมยอดยกไป				66,354.06		23,313.90	89,668	