

ประมาณราคากลางทำก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 921001

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย นายอุเทน กลีบกลาย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	1.เสา/บานประตูรั้ว								
1.1	ชุดหินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4	ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	350.00	17.50	99.00	4.95	22.45	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053	ลบ.ม.	1,500.00	79.50	398.00	21.09	100.59	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315	ลบ.ม.	1,850.47	582.90	498.00	156.87	739.77	
1.5	เหล็กเสริม	47.61	กก.	19.35	921.25	3.40	161.87	1,083.13	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7	กก.	28.00	19.60	-	-	19.60	
1.7	ท่อเหล็กกลมสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	3	ท่อน	883.00	2,649.00			2,649.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25	ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	ไม้ซุงสกัดขนาดประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6	ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุกญูแฉ	2	ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3	ตร.ม.	58.00	174.00	82.00	246.00	420.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3	ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2	ตร.ม.	30.00	60.00	35.00	70.00	130.00	
					6,316.25		1,450.79	7,767.04	
									รวมเงิน(1)ยอดยกไป