

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 / งานโครงสร้างวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกรูด อำเภอตากอยจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลกรูด ที่ 205/2563

เมื่อวันที่

22 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1	งานเจาะสำรวจดิน วิธี BORING TEST	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.1.2	งานถมดิน (ลบ.ม.แน่น)	187.20	ลบ.ม.	172.59	32,308.85	99.00	18,532.80	50,841.65	
1.1.3	ขุดดินฐานรากและถมคืน	23.40	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,463.20	3,463.20	
1.1.4	งานวัดร่องกันฐานราก	0.90	ลบ.ม.	841.12	757.01	91.00	81.90	838.91	
1.1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	61.90	ตร.ม.	-	-	133.00	8,232.70	8,232.70	
	-ไม่ใช่ทำไม้แบบ	49.52	ลบ.ฟ.	542.06	26,842.81	-	-	26,842.81	
	-ไม้คร่าว	14.86	ลบ.ฟ.	467.29	6,942.06	-	-	6,942.06	
	-ตะปู	12.38	กก.	37.38	462.76	-	-	462.76	
	-ไม้ค้ำยัน	-	ตัน	30.00	-	-	-	-	
1.1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	0.094	ตัน	19,380.84	1,821.80	4,100.00	385.40	2,207.20	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	0.117	ตัน	18,171.03	2,126.01	4,100.00	479.70	2,605.71	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 Ø 12 มม.	0.419	ตัน	18,100.00	7,583.90	3,300.00	1,382.70	8,966.60	
	-ลวดผูกเหล็ก	18.90	กก.	28.04	529.96	-	-	529.96	
	-bolt 3/4" ยาว 0.60 ม.	96.00	ชุด	79.20	7,603.20	-	-	7,603.20	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งาน กลุ่มงานที่ 1 / งานโครงสร้างวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรุด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกรุด อำเภอภูกามยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลกรุด ที่ 205/2563

เมื่อวันที่

22 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานผนังหลังคา								
	-หลังคาแผ่นเหล็กครีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม.	322.40	ตร.ม.	118.42	38,178.61	80.00	25,792.00	63,970.61	
	-Flashing แผ่นเหล็ก	24.80	ม.	70.00	1,736.00	50.00	1,240.00	2,976.00	
	-สกรูเกลียวยึดหลังคา	644.80	ตัว	2.90	1,869.92	-	-	1,869.92	
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>68,816.53</b>	
1.3	งานอื่นๆ								
1.3.1	งานร้อยสายไฟฟ้า หม้อแปลง และระบบสายไฟฟ้า	1.00	รายการ	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	<b>รวมงานอื่นๆ</b>							<b>20,000.00</b>	