ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** 1211010

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาย **เมื่อวันที่** 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	16	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3	ลบ.ม.	350.00	1,050.00	99.00	297.00	1,347.00	
	2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	86	ตร.ม.	406.00	34,916.00	133.00	11,438.00	46,354.00	
2.2	ตะปู	18	กก.	37.38	672.84	-	-	672.84	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.5	ลบ.ม.	1,500.00	2,250.00	398.00	597.00	2,847.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	5	ลบ.ม.	1,850.47	9,252.35	498.00	2,490.00	11,742.35	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	4	ลบ.ม.	1,901.87	7,607.48	498.00	1,992.00	9,599.48	
3.4	น้ำยากันซึม	15	ลิตร	30.00	450.00	-	-	450.00	
	รวมยอดยกไป				56,198.67		18814.00	75,012.67	