

ประมาณราคาगतก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักรับบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ราคาต่อ		ค่าวัสดุและ แรงงาน		หมายเหตุ	
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	จำนวน เงิน	จำนวน เงิน		
				หน่วย	เงิน	หน่วย	เงิน				
1. งานดิน											
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214	ลบ.ม.	-		125.00	26,750.00	26,750.00			
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5	ลบ.ม.	350.00		99.00	495.00	2,245.00			
2. งานแบบหล่อ											
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202	ตร.ม.	470.00		133.00	26,866.00	121,806.00			
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70	ต้น	15.00		-	-	1,050.00			
2.3	ตะปู	45	กก.	37.38		-	-	1,682.10			
3. งานคอนกรีต											
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5	ลบ.ม.	1,500.00		398.00	1,990.00	9,490.00			
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6	ลบ.ม.	1,850.47		498.00	2,988.00	14,090.82			
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29	ลบ.ม.	1,901.87		498.00	14,442.00	69,596.23			
4. งานเหล็ก											
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25	กก.	17.34		3.40	85.00	518.50			
								รวมยอดยกไป			
								173,179.15	73,531.00	422,344.97	

แบบเลขที่ 2111100

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558