

ประมาณราคาगतก่อสร้าง ถังน้ำใตขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย นายอุเทน กลัปกถาย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ราคาต่อ		ค่าวัสดุและ แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				หน่วย	เงิน	หน่วย	เงิน			
	รวมยอดยกมา									
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540	กก.	16.18	8,737.20	3.40	1,836.00	422,344.97		
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510	กก.	18.72	28,267.20	3.40	5,134.00	10,573.20		
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715	กก.	19.26	52,290.90	3.40	9,231.00	33,401.20		
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145	กก.	26.64	3,862.80	-	-	61,521.90		
	5. งานท่อและอุปกรณ์							3,862.80		
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2	ท่อน	4,486.00	897.20	276.00	55.20	952.40		
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	0.2	ท่อน	2,776.00	555.20	192.00	38.40	593.60		
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1	ท่อน	1,905.00	1,905.00	150.00	150.00	2,055.00		
5.4	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1	ตัว	1,697.00	1,697.00			1,697.00		
5.5	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2	ตัว	1,418.00	2,836.00			2,836.00		
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3	ตัว	1,400.00	4,200.00			4,200.00		
5.7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2	ตัว	526.00	1,052.00			1,052.00		
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	12	ตัว	360.00	4,320.00			4,320.00		
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2	ตัว	420.00	840.00			840.00		
	รวมยอดยกไป				279,480		89,975.60	539,838.07		