

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล กรูด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกรูด เทศบาลตำบลกรูด

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1 หลังละ 3,362,697.15 บาท	3,362,697.15	
สรุป	ราคากลาง (..... ตามต้นตามแนบทุกหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)	3,362,697.15	

เชิงชาย สมุทรภัก

15 สิงหาคม 2566 13:53:16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมถ้อยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดชุมถ้อย อำเภอ กายจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกุดชุมถ้อย เทศบาลตำบลกุดชุมถ้อย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด


จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่


(เชิงชาย สมุทรเก่า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อภิชาติ รอดจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชาญยุทธ์ สัตย์ตันแว้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชิงชาย สมุทรเก่า

15 สิงหาคม 2566 13:53:16

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าบ่อศรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง

bid/ding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลกรุด / เทศบาลตำบลกรุด

แบบ ปร. 4

ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	3,362,697.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

3,362,697.15

บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิงชาย สมุทรเก่า

15 สิงหาคม 2566 13:53:01

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าบ่อ ๕-๕-๕๕

สถานที่ก่อสร้าง bidding/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอ กาญจนบุรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าบ่อ / เทศบาลตำบลท่าบ่อ

แบบ ปรร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(**เชิงชาย สมุทรแก้ว**)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(**อภิชาติ รอดติตร**)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(**ชัยยุทธ สุชีวินเดวิท**)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชิงชาย สมุทรแก้ว

15 สิงหาคม 2566 13:53:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	- งานถมดิน	3,105.000	ลบ.ม.	100.00	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00		
		- งานติดตั้งฐานรากและถมคืน	171.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	19,252.80	19,252.80		
		- งานวัสดุรองก้นฐานราก	4.950	ลบ.ม.	560.75	2,775.71	104.00	514.80	3,290.51		
		- งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	4.950	ลบ.ม.	1,571.61	7,779.46	104.00	514.80	8,294.27		
		งานแบบหล่อคอนกรีต									
		- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	885.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	123,098.40	123,098.40		
		- ไม้ใช้ทำแบบ	442.800	ลบ.พ.	560.75	248,300.10	0.00	0.00	248,300.10		
		- ไม้คร่าว	132.840	ลบ.พ.	514.02	68,282.41	0.00	0.00	68,282.42		
		- ตะปู	221.400	กก.	46.73	10,346.02	0.00	0.00	10,346.02		
		งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
- RB 6	.845	ตัน	25,930.00	21,910.85	4,400.00	3,718.00	25,628.85				
- DB 12	6.363	ตัน	21,149.53	134,574.45	3,600.00	22,906.80	157,481.26				

เชิงชาย สมุทรสาคร

15 สิงหาคม 2566 13:52:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- DB 16	6.506	ตัน	20,925.23	136,139.54	3,600.00	23,421.60	159,561.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	411.420	กก.	32.71	13,457.54	0.00	0.00	13,457.55	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.cube	155.700	ลบ.ม.	1,646.87	256,417.65	532.00	82,832.40	339,250.06	
	- ท่อ PVC เซาะร่องพร้อมฝาปิด	175.000	ชุด	15.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	
	- ท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น 3 ศก. 1.00 ม.	20.000	ท่อน	1,915.89	38,317.80	510.00	10,200.00	48,517.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	74,969.09	1,251,426.53	13,101.00	286,459.60	1,537,886.19	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น	278.700	ตร.ม.	127.87	35,637.36	69.00	19,230.30	54,867.67	
	- เสาอื่น และคานทับหลัง	384.000	ม.	117.89	45,269.76	46.00	17,664.00	62,933.76	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	229.800	ตร.ม.	76.59	17,600.38	95.00	21,831.00	39,431.38	

เชิงชาย สมุทรสาคร

15 สิงหาคม 2566 13:52:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบเสา	92.200	ตร.ม.	76.59	7,061.59	115.00	10,603.00	17,664.50	
	- ฉาบปูนเรียบคน	225.000	ตร.ม.	76.59	17,232.75	115.00	25,875.00	43,107.75	
	งานตอกแต่งผิวผนัง								
	- บัวปูนปั้น ขนาด 0.10 ม. (รอบป้าย)	18.000	ม.	100.00	1,800.00	40.00	720.00	2,520.00	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา	94.000	หัว	220.00	20,680.00	100.00	9,400.00	30,080.00	
	- งานทาสีน้ำมันอคริลิก 100 %	1,104.400	ตร.ม.	31.32	34,589.80	34.00	37,549.60	72,139.41	
	งานอื่นๆ								
	- รั้วสแตนเลส ขนาด 2.80x0.70 ม.	86.000	ช่อง	6,000.00	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	
	- ประตูรั้วสแตนเลส ขนาด 5.20x1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
	- ป้ายแกรนิตดำ ขนาด 8.20x0.90 ม. พร้อมสลักชื่อและตราเทศบาล	1.000	รายการ	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	-	-	91,326.85	900,371.64	614.00	142,872.90	1,043,244.57	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						2,581,130.76		

เชิงชาย สุ่มพรมเก่า

15 สิงหาคม 2566 13:52:39

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา									
กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลต่าบลูกุด คำวีสวีร์เขตวศาคาอีสิทพรอนนิส (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน									
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลูกุด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลูกุด / เทศบาลตำบลลูกุด									
จำนวนราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
									หน่วย : บาท
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,537,886.19	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,043,244.57	
	รวมคำวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,581,130.76	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							0.00	
	- งานถมดิน	3,105.000	ลบ.ม.	100.00	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00	
	- งานดินขุดฐานรากและถมดิน	171.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	19,252.80	19,252.80	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	4.950	ลบ.ม.	560.75	2,775.71	104.00	514.80	3,290.51	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	4.950	ลบ.ม.	1,571.61	7,779.46	104.00	514.80	8,294.27	
	งานแบบหล่อคอนกรีต			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	885.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	123,098.40	123,098.40	
	- ไม้ซี้ท้ำไม้แบบ	442.800	ลบ.พ.	560.75	248,300.10	0.00	0.00	248,300.10	
	- ไม้ค้ำราว	132.840	ลบ.พ.	514.02	68,282.41	0.00	0.00	68,282.42	
	- ตะปู	221.400	กก.	46.73	10,346.02	0.00	0.00	10,346.02	

แบบ ปร.4 แทนที่ ..3./..3..

- ประตูรั้วสแตนเลส ขนาด 6.20x1.60 ม.	5,000 ชุด	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
- ขั้วแยกริวดำ ขนาด 8.20x0.90 ม.พีวีซี	1,000 รายการ	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
รวมค่าจ้างสถาปัตยกรรม	-	91,326.85	900,371.64	614.00	142,872.90	1,043,244.57