

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุด เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกรุด / เทศบาลตำบลกรุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,102,559.02	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,329,400.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					109,615.88	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					120,373.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,911,947.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิงชาย สมุทรแก้ว

29 พฤษภาคม 2567 12:48:16

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุด เทศบาลตำบลกรุด อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน อำเภอ กายูจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกรุด / เทศบาลตำบลกรุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม					250,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,911,947.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,911,947.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิงชาย สมุทรแก้ว

29 พฤษภาคม 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินถมปรับระดับ	1,100.000	ลบ.ม.	211.24	232,364.00	0.00	0.00	232,364.00	
	- งานเจาะทดสอบดิน	1.000	หลุม	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- เสาค้ำขนาด 0.22*0.22*12.00 มม.	34.000	ต้น	2,500.00	85,000.00	720.00	24,480.00	109,480.00	
	- งานดินขุดพร้อมถมกลับ	37.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,663.00	3,663.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	34.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	6,120.00	6,120.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	79.000	ลบ.ม.	2,035.18	160,779.22	391.00	30,889.00	191,668.22	
	- คอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	1,659.64	4,978.92	306.00	918.00	5,896.92	
	- ทราดยหยาบ	67.000	ลบ.ม.	841.12	56,355.04	91.00	6,097.00	62,452.04	
	- เหล็ก DB 16 มม.	14.000	เส้น	407.35	5,702.90	52.00	728.00	6,430.90	
	- เหล็ก DB 12 มม.	316.000	เส้น	215.58	68,123.28	29.00	9,164.00	77,287.28	
	- เหล็ก RB 9 มม.	8.000	เส้น	125.00	1,000.00	20.00	160.00	1,160.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	688.000	เส้น	57.50	39,560.00	9.00	6,192.00	45,752.00	

เชิงชาย สมุทรแก้ว

29 พฤษภาคม 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	138.000	กก.	32.71	4,513.98	0.00	0.00	4,513.98	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	351.000	ลบ.ฟ.	280.37	98,409.87	133.00	46,683.00	145,092.87	
	- ไม้เครายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	106.000	ลบ.ฟ.	233.64	24,765.84	0.00	0.00	24,765.84	
	- ตะปู	88.000	กก.	46.73	4,112.24	0.00	0.00	4,112.24	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28.000	ท่อน	800.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด $\varnothing$ 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36.000	ท่อน	700.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- แปะเหล็ก C-150*50*20*3.2 มม.	30.000	ท่อน	1,190.00	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	
	- แปะเหล็ก C-100*50*20*3.2 มม.	107.000	ท่อน	794.39	84,999.73	0.00	0.00	84,999.73	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	12,130.45	953,965.02	15,530.00	148,594.00	1,102,559.02	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานหลังคา</b>								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50*1.20 สีแดง	1,105.000	แผ่น	64.00	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	335.000	แผ่น	41.00	13,735.00	0.00	0.00	13,735.00	
	- ครอบสามทาง	5.000	แผ่น	67.00	335.00	1.00	5.00	340.00	
	- ครอบหางมน	10.000	แผ่น	67.00	670.00	2.00	20.00	690.00	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	126.000	ม.	158.00	19,908.00	73.00	9,198.00	29,106.00	
	- ไม้ปิดกั้นนกสำเร็จรูป	126.000	ม.	23.00	2,898.00	10.00	1,260.00	4,158.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28.000	ม.	120.00	3,360.00	25.00	700.00	4,060.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	-	497.000	ตร.ม.	0.00	0.00	170.00	84,490.00	84,490.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง								
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								

เชิงชาย สมุทรแก้ว

29 พฤษภาคม 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายปั๊มบอร์ด หน้า 9 มม ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	248.000	ตร.ม.	215.00	53,320.00	75.00	18,600.00	71,920.00	
	- ฝ้ายปั๊มบอร์ด หน้า 9 มม ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	68.000	ตร.ม.	228.00	15,504.00	75.00	5,100.00	20,604.00	
	- ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"×3"	122.000	ตร.ม.	383.00	46,726.00	112.00	13,664.00	60,390.00	
	<b>งานผนังและตกแต่ง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลยวครั้งแผ่น	326.000	ตร.ม.	242.00	78,892.00	94.00	30,644.00	109,536.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700.000	ตร.ม.	76.59	53,613.00	95.00	66,500.00	120,113.00	
	- ฉาบกระเบื้องเคลือบ 8*8 นิ้ว	47.000	ตร.ม.	283.00	13,301.00	166.00	7,802.00	21,103.00	
	- เสาคอนกรีต+ทับหลัง คสล.	234.000	ม.	94.00	21,996.00	44.00	10,296.00	32,292.00	
	<b>งานพื้นและตกแต่ง</b>								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12*12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	297.000	ตร.ม.	320.00	95,040.00	158.00	46,926.00	141,966.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8*8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	23.000	ตร.ม.	300.00	6,900.00	158.00	3,634.00	10,534.00	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188.000	ตร.ม.	100.00	18,800.00	40.00	7,520.00	26,320.00	
	<b>งานประตู่</b>								
	- ป-1	3.000	ชุด	16,150.00	48,450.00	0.00	0.00	48,450.00	
	- ป-2	5.000	ชุด	8,450.00	42,250.00	0.00	0.00	42,250.00	
	- ป-3	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ป-4	18.000	ชุด	11,170.00	201,060.00	0.00	0.00	201,060.00	
	- ป-5	4.000	ชุด	7,140.00	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)</b>								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,550.00	10,200.00	450.00	1,800.00	12,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,100.00	8,400.00	450.00	1,800.00	10,200.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสตัดบอลวล์	4.000	ชุด	625.00	2,500.00	70.00	280.00	2,780.00	

เชิงชาย สมุทรเก่า

29 พฤษภาคม 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา	4.000	ชุด	320.00	1,280.00	70.00	280.00	1,560.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดตักกลิ้ง	5.000	ชุด	290.00	1,450.00	75.00	375.00	1,825.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1,016.000	ตร.ม.	37.00	37,592.00	34.00	34,544.00	72,136.00	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	154.000	ตร.ม.	40.00	6,160.00	38.00	5,852.00	12,012.00	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- รวาระเบียง+บันไดสแตนเลส	24.000	ม.	1,125.00	27,000.00	850.00	20,400.00	47,400.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4*4 นิ้ว	122.000	ม.	45.00	5,490.00	50.00	6,100.00	11,590.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	58,323.59	951,610.00	3,385.00	377,790.00	1,329,400.00	
3	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>								
	งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4.000	เมตร	23.17	92.68	30.00	120.00	212.68	
	- ขนาด Dia. 2"	4.000	เมตร	36.56	146.24	40.00	160.00	306.24	
	- ขนาด Dia. 3"	4.000	เมตร	80.46	321.84	75.00	300.00	621.84	
	- ขนาด Dia. 4"	8.000	เมตร	130.35	1,042.80	100.00	800.00	1,842.80	
	<b>งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)</b>								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4.000	เมตร	11.92	47.68	30.00	120.00	167.68	
	- ขนาด Dia. 3/4"	4.000	เมตร	14.40	57.60	30.00	120.00	177.60	
	- ขนาด Dia. 1"	4.000	เมตร	22.72	90.88	30.00	120.00	210.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	788.00	788.00	236.00	236.00	1,024.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	591.00	591.00	177.00	177.00	768.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	197.00	197.00	59.00	59.00	256.00	
	- STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	8.000	อัน	232.00	1,856.00	50.00	400.00	2,256.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1"	1.000	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	

เชิงชาย สมุทรแก้ว

29 พฤษภาคม 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด Dia. 2"	2.000	อัน	82.00	164.00	25.00	50.00	214.00	
	- AVC. ขนาด Dia. 2"	1.000	อัน	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	1.000	บ่อ	26,000.00	26,000.00	5,200.00	5,200.00	31,200.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 4"	2.000	ชุด	735.00	1,470.00	200.00	400.00	1,870.00	
	- ท่อ คสล. 0.30 เมตร	50.000	เมตร	250.00	12,500.00	120.00	6,000.00	18,500.00	
	- บ่อพักขนาด 0.60*0.60 ม.	9.000	บ่อ	1,160.00	10,440.00	460.00	4,140.00	14,580.00	
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.000	บ่อ	10,146.00	10,146.00	3,620.00	3,620.00	13,766.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี	2.000	ถัง	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
	<b>บ่อพักขนาด 0.60*0.60 ม. ฝา คสล</b>								
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.040	ลบ.ม.	1,659.64	66.38	306.00	12.24	78.62	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.200	ลบ.ม.	2,035.18	407.03	391.00	78.20	485.23	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.800	ตร.ม.	0.00	0.00	115.00	207.00	207.00	

เชิงชาย สมุทรเก่า

29 พฤษภาคม 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	.900	ตร.ม.	560.75	504.67	0.00	0.00	504.67	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.200	กก.	57.50	11.50	4.10	0.82	12.32	
	- เหล็ก RB 9 มม.	7.700	กก.	20.77	159.92	4.10	31.57	191.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	.200	กก.	32.71	6.54	0.00	0.00	6.54	
	- เหล็ก L 40*40	4.800	กก.	30.00	144.00	10.00	48.00	192.00	
	<b>บ่อตักขยะและไขมัน</b>								
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	3.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	376.20	376.20	
	- คอนกรีตหยาบ	.180	ลบ.ม.	1,659.64	298.73	306.00	55.08	353.81	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.200	ลบ.ม.	2,035.18	2,442.21	391.00	469.20	2,911.41	
	- ค่าแรงไม้แบบ	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	115.00	1,610.00	1,610.00	
	- ไม้แบบ	7.000	ตร.ม.	560.75	3,925.25	0.00	0.00	3,925.25	
	- เหล็ก RB 9 มม.	134.000	กก.	22.29	2,986.86	4.10	549.40	3,536.26	
	- เหล็ก RB 12 มม.	1.000	กก.	29.48	29.48	4.40	4.40	33.88	

เช็งชาย สมุทรแก้ว

29 พฤษภาคม 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	3.500	กก.	32.71	114.48	0.00	0.00	114.48	
	- เหล็ก FB 4.5*50 @ 0.02 ม.	65.000	กก.	30.00	1,950.00	10.00	650.00	2,600.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาล</b>	-	-	51,471.18	82,602.77	12,940.70	27,013.11	109,615.88	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	- แผงควบคุมไฟฟ้า	1.000	ชุด	8,150.00	8,150.00	1,500.00	1,500.00	9,650.00	
	- ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า EMT 1/2" (15 มม.)	333.000	เมตร	25.00	8,325.00	22.00	7,326.00	15,651.00	
	- ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า ICE 01 2.5 SQ. MM	890.000	เมตร	8.00	7,120.00	7.00	6,230.00	13,350.00	
	- ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	2,377.00	2,377.00	713.00	713.00	3,090.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*40 w	36.000	set	1,104.00	39,744.00	150.00	5,400.00	45,144.00	
	ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสงฝังในฝ้า								
	-	2.000	set	2,800.00	5,600.00	200.00	400.00	6,000.00	
	เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ								

เชิงชาย สมุทรเภา

29 พฤษภาคม 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์เปิด-ปิด	17.000	set	60.00	1,020.00	80.00	1,360.00	2,380.00	
	- เต้าเสียบพร้อมสายดิน	9.000	set	122.00	1,098.00	90.00	810.00	1,908.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดโฟมขนาดบรรจุ 10 ลิตร	8.000	set	2,900.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า</b>	-	-	17,546.00	96,634.00	2,762.00	23,739.00	120,373.00	
5	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	-	1.000	งาน	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
	งานประสานไฟฟ้าภายนอกงานบักเสาพาดสายไฟฟ้าใ ปัยงอาคาร								
	<b>รวมค่างานอื่นๆ (ถ้ามี)</b> เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	-	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>2,911,947.90</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุด เทศบาลตำบลกรุด อำเภอภาณุฉิมบุรี

สถานที่ก่อสร้าง    ตำบล    กรุด    จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน    อำเภอ    ภาณุฉิมบุรี    จังหวัด    สุราษฎร์ธานี    แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลกรุด / เทศบาลตำบลกรุด

คำนวณราคากลางโดย    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง    เมื่อวันที่    29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิงชาย สมุทรแก้ว

29 พฤษภาคม 2567 12:48:16

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุด เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลกรุด อำเภอกรุด จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกรุด / เทศบาลตำบลกรุด
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน	2,911,947.90	1.3041	3,797,471.25	
รวมค่าก่อสร้าง				3,797,471.25	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,797,471.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุด เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกรุด / เทศบาลตำบลกรุด

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,797,471.25	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,797,471.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุด เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์						
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ตำบล	กรุด	อำเภอ	กาญจนดิษฐ์	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกรุด / เทศบาลตำบลกรุด						
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 พฤษภาคม 2567					

เชิงชาย สมุทรแก้ว

( เชิงชาย สมุทรแก้ว )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ รอดจิตร

( อภิชาติ รอดจิตร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูดิท พงษ์ไทย

( ภูดิท พงษ์ไทย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุด เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์

สถานที่ก่อสร้าง      จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน ตำบล กรุด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลกรุด เทศบาลตำบลกรุด

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ      มีจำนวน      1      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน จำนวน 1.000 หลังละ 3,797,471.25 บาท	3,797,471.25	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์ .....) )	3,797,471.25	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุด เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์					
	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กรุด	อำเภอ	กาญจนดิษฐ์	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกรุด / เทศบาลตำบลกรุด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567					

เชิงชาย สมุทรแก้ว  
 ( เชิงชาย สมุทรแก้ว )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ รอดจิตร  
 ( อภิชาติ รอดจิตร )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูติท พงษ์ไทย  
 ( ภูติท พงษ์ไทย )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง