

| ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หอตั้งสูงขนาด 30 ม.3 (ดอกเข็ม)<br>สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี<br>ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |   |       |          |                  |               |                  |               |                       |          |  |           |            |
|--|---|-------|----------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|----------|--|-----------|------------|
| ประมาณการโดย นายอุเทน กลีบกลาย   |   |       |          |                  |               |                  |               |                       |          |  |           |            |
| เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558   |   |       |          |                  |               |                  |               |                       |          |  |           |            |
| แบบเลขที่ 3111030  |   |       |          |                  |               |                  |               |                       |          |  |           |            |
| ลำดับ<br>ที่   | รายการ  | จำนวน | หน่วย    | ราคาวัสดุตั้งของ |               | ค่าแรงงาน        |               | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |  |           |            |
|  |   |       |          | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวน<br>เงิน | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวน<br>เงิน |                       |          |  |           |            |
| <b>1. งานดิน</b>   |   |       |          |                  |               |                  |               |                       |          |  |           |            |
| 1.1  | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน                                  | 35    | ลบ.ม.    | -                | -             | 125.00           | 4,375.00      | 4,375.00              |          |  |           |            |
| 1.2  | ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น                               | 3.5   | ลบ.ม.    | 350.00           | 1,225.00      | 99.00            | 346.50        | 1,571.50              |          |  |           |            |
| <b>2. งานแบบหล่อ</b>   |   |       |          |                  |               |                  |               |                       |          |  |           |            |
| 2.1  | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว              | 243   | ตร.ม.    | 290.00           | 70,470.00     | 154.00           | 37,422.00     | 107,892.00            |          |  |           |            |
| 2.2  | ค้ำยันเสา ไม้ dia 4" x 4.00 ม.( 50%)                    | 575   | ต้น      | 32.00            | 18,400.00     | -                | -             | 18,400.00             |          |  |           |            |
| 2.3  | ตะปู  | 61    | กก.      | 37.38            | 2,280.18      | -                | -             | 2,280.18              |          |  |           |            |
| <b>3. งานคอนกรีต</b>   |   |       |          |                  |               |                  |               |                       |          |  |           |            |
| 3.1  | คอนกรีต 1 : 3 : 5                                       | 0.50  | ลบ.ม.    | 1,500.00         | 750.00        | 398.00           | 199.00        | 949.00                |          |  |           |            |
| 3.2  | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)     | 21    | 1,850.47 | 38,859.87        | 520.00        | 10,920.00        | 49,779.87     |                       |          |  |           |            |
| 3.3  | คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) | 9.5   | ลบ.ม.    | 1,901.87         | 18,067.77     | 520.00           | 4,940.00      | 23,007.77             |          |  |           |            |
|  |   |       |          |                  |               |                  |               | <b>รวมยอดยกไป</b>     |          |  | 58,202.50 | 208,255.32 |