แบบ บก.๐๑

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายแสง หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกรูด

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๘๒,๕๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ลงวัสดุคัดเลือก (ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายราง บดอัดทำพื้นทาง กว้าง ๔.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมต ยาว ๓๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** **๔๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

นายเชิงชาย สมุทร์เก่า	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
นายภูดิท พงษ์ไทย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเทเสียม

โครงการบุกเบิกถนนสายนายแสง หมู่ที่ 1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด

ปริมาณงาน โดยทำการลงวัสดุคัดเลือก(ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายราง) บดอัดทำพื้นทาง กว้าง 4.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรา ยาว 695 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,780 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	2.1(3) งานถางป่าและขุดตอขนาดหนัก	ตร.ม.	3,475.00	3.76	13,066.00	1.3642	5.13	17,824.64
3	งานรองพื้นทางพื้นทางและผิวจราจร							
	3.1 งานพื้นทาง							
	3.1(1.1)งานพื้นทางวัสดุมวลรวม(ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายราง	ลบ.ม.	875.700	224.97	197,006.23	1.3642	306.90	268,755.90
	3.1(1.2)งานถมคูน้ำพื้นทางวัสดุมวลรวม(ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายร	ลบ.ม.	160.000	105.14	16,822.40	1.3642	143.43	22,949.12
	3.2 งานผิวจราจร							
	3.2(1) งานผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	278.000	456.26	126,840.28	1.3642	622.43	173,035.51
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(7) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
							รวม	482,565.17
							ปรับยอด	482,500.00
							เฉลี่ย ตร.ม.ละ	173.56

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 353,734.91

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรูด ที่ 21/2568

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชิงชาย สมุทร์เก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภูดิท พงษ์ไทย)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ