



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเวช - ครูแก้ว หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ลงวัสดุคัดเลือก(ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายราง) บดอัดทำพื้นทาง กว้าง 4.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 385 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรน้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ							
	2.1(3) งานวางป่าและชุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,925.00	3.76	7,238.00	1.3642	5.13	9,874.08
3	งานรองพื้นทางพื้นทางและผิวจราจร							
	3.1 งานพื้นทาง							
	3.1(1.1)งานพื้นทางวัสดุรวม(ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายราง	ลบ.ม.	485.100	229.32	111,243.13	1.3642	312.84	151,757.88
	3.2 งานผิวจราจร							
	3.2(1) งานผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	154.000	460.34	70,892.36	1.3642	628.00	96,711.36
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

รวม 258,343.32

ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)


ปรับยอด 258,300.00


เฉลี่ย ตร.ม.ละ 167.73

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	189,373.49
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 22/2568

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายเชิงชาย สมุทรเภา )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา )  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายภูติพิท พงษ์ไทย )  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ