

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายป้าศรี - หองใหญ่ หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด

ปริมาณงาน โดยทำการลงวัสดุคัดเลือก(ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายราง)บดอัดทำพื้นทาง กว้าง 5.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ							
	2.1(3) งานวางป่าและชุดตอขนาดหนัก	ตร.ม.	5,340.00	3.76	20,078.40	1.3642	5.13	27,390.95
3	งานรองพื้นทางพื้นทางและผิวจราจร							
	3.1 งานพื้นทาง							
	3.1(1.1)งานพื้นทางวัสดุมวลรวม(ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายราง	ลบ.ม.	1,388.400	224.97	312,348.35	1.3642	306.90	426,105.62
	3.2 งานผิวจราจร							
	3.2(1) งานผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	445.000	456.26	203,035.70	1.3642	622.43	276,981.30
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(7) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

รวม 730,477.87

ตัวอักษร (-เงิตแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด 730,400.00

เฉลี่ย ตร.ม.ละ 164.13

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

535,462.45

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรูด ที่ 120/2568 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเชิงชาย สมุทรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินคณวิภา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภูทธิ พงษ์ไทย)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ