

ประมาณราคาถาดล้างท่อสร้าง หอดึงสูงขนาด 30 ม.3 (ต่อๆเพิ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 3111030

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย นายอุเทน กลีบกลาย เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	รวมยอดยกมา							208,255.32	
4. งานเหล็ก									
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65	กก.	17.34	1,127.10	3.40	221.00	1,348.10	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042	กก.	16.18	16,859.56	3.40	3,542.80	20,402.36	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825	กก.	18.72	15,444.00	3.40	2,805.00	18,249.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470	กก.	19.26	9,052.20	3.40	1,598.00	10,650.20	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620	กก.	19.47	51,011.40	3.40	8,908.00	59,919.40	
4.6	วงตุ๊กเหล็ก No 18	150	กก.	26.64	3,996.00	-	-	3,996.00	
5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3	ท่อน	2,776.00	8,328.00	192.00	576.00	8,904.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6	ท่อน	1,905.00	11,430.00	150.00	900.00	12,330.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อลิ้น dia 4"	12	ตัว	420.00	5,040.00			5,040.00	
5.4	ประตึ้นยาง dia 4"	9	แผ่น	35.00	315.00			315.00	
	รวมยอดยกไป				272,656.08		76,753.30	349,409.38	