

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกำสน หมู่ที่ 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด

ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 12.00 ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มช. 2527)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าต้นทุนต่อหน่วย	ค่าแรงงาน	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง	
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	ดินขุดและถม	52.00	ลบ.ม.		18.98	986.96	1.3392	24.90	1,321.74
2	ปูนซีเมนต์	630.00	ถุง	164.48		103,622.40	1.3392	220.27	138,771.12
3	ทราย	70.00	ลบ.ม.	400.00		28,000.00	1.3392	535.68	37,497.60
4	หิน	100.00	ลบ.ม.	352.50		35,250.00	1.3392	472.07	47,206.80
5	ค่าแรงงาน ผสมพร้อมเท	100.00	ลบ.ม.	-	466.00	46,600.00	1.3392	624.07	62,406.72
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	63.00	กก.	23.15	4.40	1,910.79	1.3392	31.00	2,558.93
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	5,106.00	กก.	24.20	3.60	168,957.54	1.3392	32.41	226,267.94
8	ลวดผูกเหล็ก	90.00	กก.	42.06		3,785.40	1.3392	56.33	5,069.41
9	ตะปู 3 นิ้ว	40.00	กก.	46.73		1,869.20	1.3392	62.58	2,503.23
10	ไม้ 1 1/2 " X 6 X 3.5	40.00	ลบ.ฟ.	650.00		26,000.00	1.3392	870.48	34,819.20
11	ไม้ 1 " X 8 X 4.00	30.00	ลบ.ฟ.	550.00		16,500.00	1.3392	736.56	22,096.80
12	ไม้ 1 1/2 " X 6 X 4.00	58.00	ลบ.ฟ.	650.00		37,700.00	1.3392	870.48	50,487.84
13	หินใหญ่	16.00	ลบ.ม.	436.56		6,984.96	1.3392	584.64	9,354.26
14	ไม้อัดหนา 10 มม.	35.00	แผ่น	510.00		17,850.00	1.3392	682.99	23,904.72
15	ไม้แบบ	101.00	ตร.ม.	-	139.00	14,039.00	1.3392	186.15	18,801.03

รวม 683,067.34

ตัวอักษร (-หกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

683,000.00

เฉลี่ย ม.ละ

56,916.66

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

510,056.25

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3392

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 637/2568 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2568

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

( นายเชิงชาย สมุทรเก่า )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายชาญยุทธ สุชินเด็นวิภา )

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายสุรศิษฐ์ ว่องธารักษ์ )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา