

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 412003

ประมาณการโดย นายอุเทน กสิบาลาย

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	เงิน		
	รวมยอดยกมา							89,668	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6	ท่อน	555.00	3,330.00			3,330.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมนเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2	ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
9.10	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1	ท่อน	112.00	112.00	90.00	90.00	202.00	
	10. งานไฟฟ้า								
10.1	หลอดไฟลูออโรสแกนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตซ์ และอุปกรณ์	2	ชุด	460.00	920.00	260.00	520.00	1,440.00	
10.2	ตัวรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1	ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	11. งานเสาเข็ม								
11.1	เสาเข็ม คสค.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.								
	หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8	ต้น	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00	
	รวมเงิน				78,698.06		25,841.90	104,540.20	
	คิดเป็นค่างาน							104,530.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กสิบาลาย)

นายช่างโยธา