

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าหนองใหญ่ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอภาณุประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,630 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,150 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด)


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดตอ							
	2.1(3) งานถมป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	3,300.00	1.79	5,907.00	1.3642	2.44	8,058.33
3	งานรองพื้นทางพื้นทางและผิวจราจร							
	3.1 งานพื้นทาง							
	3.1(1.1) งานพื้นทางวัสดุผสมรวม(ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายราง สบ.ม.		-	236.22	-	-	-	-
	3.2 งานผิวจราจร							
	3.2(1) งานผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	1,222.500	465.56	569,147.10	1.3642	635.12	776,430.47
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(7) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	7.000	934.55	6,541.85	1.3642	1,274.91	8,924.39
รวม								793,413.19
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)								793,400.00
เฉลี่ย ตร.ม.ละ								97.35

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 581,595.95
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 182/2569

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเชิงชาย สมุทร์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญยุทธ สุชีวินเคนวิภา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรศิษฐ์ ว่องธารักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา