

รายการปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยม 2 - 3.30 x 3.00 x 8.00 ม.

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ต้นทุนค่าวัสดุ | | ต้นทุนค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรง |
|-----|---|--------|-------|----------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| | ท่อลอดเหลี่ยม 2 - 3.30 x 3.00 x 8.00 ม. | | | | | | | |
| 1 | งานดินขุด | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 2 | งานคอนกรีตหยาบ | 7.62 | ลบ.ม. | 1,454.00 | 11,079.48 | 272.00 | 2,072.64 | 13,152.12 |
| 3 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | 108.72 | ลบ.ม. | 1,736.00 | 188,737.92 | 298.00 | 32,398.56 | 221,136.48 |
| 4 | งานเหล็กเสริม | 10.800 | ตัน | - | - | 3,600.00 | 38,880.00 | 38,880.00 |
| | - RB ขนาด 6 มม. | 0.040 | ตัน | 23,210.77 | 928.43 | - | - | 928.43 |
| | - RB ขนาด 9 มม. | 0.030 | ตัน | 22,560.20 | 676.81 | - | - | 676.81 |
| | - RB ขนาด 25 มม. (Dowel) | 0.560 | ตัน | 22,271.05 | 12,471.79 | - | - | 12,471.79 |
| | - DB ขนาด 12 มม. | 2.320 | ตัน | 19,487.37 | 45,210.70 | - | - | 45,210.70 |
| | - DB ขนาด 16 มม. | 5.380 | ตัน | 19,422.07 | 104,490.74 | - | - | 104,490.74 |
| | - DB ขนาด 20 มม. | 2.470 | ตัน | 19,742.69 | 48,764.44 | - | - | 48,764.44 |
| | - DB ขนาด 25 มม. | - | ตัน | - | - | - | - | - |
| 5 | ลวดผูกเหล็ก | 216.00 | กก. | 37.07 | 8,007.12 | - | - | 8,007.12 |
| 6 | งานไม้แบบ | 319.00 | ตร.ม. | - | - | 162.00 | 51,678.00 | 51,678.00 |
| | - ไม้แบบ 100% | 159.00 | ลบ.ม. | 600.00 | 95,400.00 | - | - | 95,400.00 |
| 7 | - ค้ำยัน + เคร่า | 47.00 | ลบ.ฟ. | 600.00 | 28,200.00 | - | - | 28,200.00 |
| 8 | - ตาปู | 63.00 | กก. | 46.73 | 2,943.99 | - | - | 2,943.99 |
| 9 | งานดินถม | 86.45 | ลบ.ม. | 387.41 | 33,491.59 | - | - | 33,491.59 |
| 10 | joint filler | 3.00 | ตร.ม. | 15.00 | 45.00 | - | - | 45.00 |
| 11 | งานอื่นๆ | | L/S | | - | | - | - |
| 12 | งานก่อสร้างทางเบียงและเครื่องหมายจราจร | 1.00 | จุด | 25,500.00 | 25,500.00 | | - | 25,500.00 |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | 730,977.21 |

พื้นที่ใช้สอย = 52.80 ตร.ม.

เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท่อลอดเหลี่ยม 2 - 3.30 x 3.00 x 8.00 ม. สายคลองมัน - โรงโม่

สภาพพื้นที่

| | |
|----------|----------------|
| 2 | พื้นที่ฝนตกชุก |
| 1 | (ขนาดเบา) |

1. งานกรุยทาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ค่างาน ตร.ม. ละ

=

2. งานท่อเหลี่ยม คสล.

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง

ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน 8.00 กม.

... ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน (...ก+...ข)

ค่าหินย่อยที่แหล่ง

ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน - กม.

...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน

ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง

ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน - กม.

...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน

2.1 ต้นทุนคอนกรีต / ลบ.ม

| ชนิด | ซีเมนต์ กก | ทราย ลบ.ม. | หิน ลบ.ม. | รวมค่าวัสดุ บาท | ค่าแรงงาน บาท | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|--|
| ค2 | 336.00 | 0.54 | 1.09 | 1,736.00 | 298.00 | |
| คอนกรีตหยาบ | 252.00 | 0.62 | 0.97 | 1,454.00 | 272.00 | |