

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กรูด	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด	อำเภอ	บ้านกรูด	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกรูด / เทศบาลตำบลกรูด							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					13,838.25	
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก		รวม					3,930.90	
3	งานหลังคา		รวม					1,991.25	
4	งานผนัง-ผิวผนัง		รวม					27,304.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

83,009.55

บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิงชาย สมุทรเก่า

16 เมษายน 2569 15:21:19

กลุ่มงาน/งาน งานต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรูด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด อำเภอ กายสิทธิ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกรูด / เทศบาลตำบลกรูด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผิวพื้น		รวม					2,929.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					6,491.00	
7	งานทาสี		รวม					3,488.76	
8	งานฝ้าเพดาน		รวม					2,180.80	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					14,088.70	
10	งานระบบประปา - สุขาภิบาล		รวม					5,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 83,009.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิงชาย สมุทรแก้ว
16 เมษายน 2569 15:21:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินขุด - ดินถม	2.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	242.00	242.00	
	- ทราयरองพื้น	.200	ลบ.ม.	400.00	80.00	104.00	20.80	100.80	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ซม.)	.200	ลบ.ม.	2,168.22	433.64	327.00	65.40	499.04	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.)	1.490	ลบ.ม.	2,280.37	3,397.75	327.00	487.23	3,884.98	
	- ไม้แบบ (คิด 50 %)	9.820	ตร.ม.	218.50	2,145.67	0.00	0.00	2,145.67	
	- ค่าแรงไม้แบบ	19.640	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,729.96	2,729.96	
	- ไม้คร่า + ไม้ค้ำยัน	2.940	ลบ.ฟ.	400.00	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	
	- ตะปู	4.910	กก.	46.73	229.44	0.00	0.00	229.44	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	10.000	เส้น	49.54	495.40	10.00	100.00	595.40	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	1.000	เส้น	106.91	106.91	22.00	22.00	128.91	

เชิงชาย สมุทรเก่า

16 เมษายน 2569 15:21:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	10.000	เส้น	171.97	1,719.70	32.00	320.00	2,039.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.790	กก.	37.07	66.35	0.00	0.00	66.35	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,879.31	9,850.86	1,082.00	3,987.39	13,838.25	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1.000	ท่อน	837.06	837.06	406.00	406.00	1,243.06	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	2.000	ท่อน	511.92	1,023.84	244.00	488.00	1,511.84	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปแบบทับซ้อนกัน 2 ชั้น	6.000	เมตร	123.00	738.00	73.00	438.00	1,176.00	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	-	-	1,471.98	2,598.90	723.00	1,332.00	3,930.90	
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 X 1.20 ม. สี	25.000	แผ่น	60.75	1,518.75	0.00	0.00	1,518.75	
- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	10.500	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	472.50	472.50		

เชิงชาย สมุทรเก่า

16 เมษายน 2569 15:21:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานหลังคา	-	-	60.75	1,518.75	45.00	472.50	1,991.25	
4	งานผนัง-ผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบลอก	26.430	ตร.ม.	139.00	3,673.77	84.00	2,220.12	5,893.89	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายในอาคาร)	26.430	ตร.ม.	84.00	2,220.12	87.00	2,299.41	4,519.53	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายนอกอาคาร)	26.430	ตร.ม.	84.00	2,220.12	95.00	2,510.85	4,730.97	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" (ผนังห้องน้ำ สูง 1.50 เมตร)	18.150	ตร.ม.	489.00	8,875.35	181.00	3,285.15	12,160.50	
	รวมค่างานผนัง-ผิวผนัง	-	-	796.00	16,989.36	447.00	10,315.53	27,304.89	
5	งานผิวพื้น								
	- ปูกระเบื้อง 12"x 12" ผิวด้าน (พื้นห้องน้ำ)	5.800	ตร.ม.	347.00	2,012.60	158.00	916.40	2,929.00	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	347.00	2,012.60	158.00	916.40	2,929.00	

เชิงชาย สมุทรเก่า

16 เมษายน 2569 15:21:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป2 ประตู พีวีซี วงกบ พีวีซี ขนาด 0.70 X 1.80 ม.	2.000	ชุด	1,590.00	3,180.00	220.00	440.00	3,620.00	
	- บานลัดแล อลูมิเนียม ขนาด 0.55 x 0.60 ม.	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	115.50	231.00	2,871.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	2,910.00	5,820.00	335.50	671.00	6,491.00	
7	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก (ภายใน)	26.430	ตร.ม.	31.00	819.33	30.00	792.90	1,612.23	
	- สีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	26.430	ตร.ม.	37.00	977.91	34.00	898.62	1,876.53	
	รวมค่างานทาสี	-	-	68.00	1,797.24	64.00	1,691.52	3,488.76	
8	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ฝ2 ผ้าเพดานยิบซั่มบรอตกันชื้น	5.800	ตร.ม.	301.00	1,745.80	75.00	435.00	2,180.80	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี								
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	301.00	1,745.80	75.00	435.00	2,180.80	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกพร้อมอุปกรณ์	2.000	ตัว	3,913.08	7,826.16	450.00	900.00	8,726.16	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	682.24	1,364.48	450.00	900.00	2,264.48	
	- กระจกเงา	2.000	อัน	228.00	456.00	70.00	140.00	596.00	
	- สายฉีดชำระ	2.000	ชุด	271.03	542.06	70.00	140.00	682.06	
	- ตะแกรงระบายน้ำมีฝาครอบกันกลิ่น Ø 2"	2.000	อัน	238.00	476.00	75.00	150.00	626.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	อัน	357.00	714.00	70.00	140.00	854.00	
- ก๊อมน้ำ	2.000	ตัว	145.00	290.00	25.00	50.00	340.00		
รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	5,834.35	11,668.70	1,210.00	2,420.00	14,088.70		

เชิงชาย สมุทรเก่า

16 เมษายน 2569 15:21:19

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
	- ท่อประปาพร้อมค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบประปา - สุขาภิบาล	-	-	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมดาวน์ไลท์ ผังฝ้า 4 นิ้ว	2.000	ชุด	125.00	250.00	115.00	230.00	480.00	
	- สวิตช์	2.000	ชุด	63.00	126.00	80.00	160.00	286.00	
	- ค่าแรงและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	188.00	376.00	1,195.00	1,390.00	1,766.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								83,009.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรูด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกรูด / เทศบาลตำบลกรูด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก		รวม					34,298.64	
2	งานหลังคา		รวม					23,364.00	
3	งานกันห้อง		รวม					238,896.00	
4	งานสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำเด็ก)		รวม					17,648.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 489,790.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิงชาย สมุทรเก๋า

16 เมษายน 2569 15:21:20

กลุ่มงาน/งาน งานต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรูด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด อำเภอ กายะจันดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกรูด / เทศบาลตำบลกรูด
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					15,010.52	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต		รวม					45,591.90	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		รวม					52,685.23	
8	งานคอนกรีต		รวม					62,296.34	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								489,790.63	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 489,790.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิงชาย สมุทรเก่า

16 เมษายน 2569 15:21:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- สะพานรับจันทัน เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	6.000	ท่อน	837.06	5,022.36	406.00	2,436.00	7,458.36	
	- จันทัน เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	14.000	ท่อน	837.06	11,718.84	406.00	5,684.00	17,402.84	
	- แปะ เหล็ก C 75 X 45 X 15 X 3.2 มม.	8.000	ท่อน	361.68	2,893.44	260.00	2,080.00	4,973.44	
	- แผ่นเพลา เหล็กเพลา 8 x 8" หนา 10 มม.	12.000	แผ่น	336.00	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว	48.000	ตัว	9.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	-	-	2,380.80	24,098.64	1,072.00	10,200.00	34,298.64	
2	งานหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.35 มม.	96.000	เมตร	225.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
	- เซึ่งชายไม้สำเร็จรูปแบบทับซ้อนกัน 2 ชั้น	9.000	เมตร	123.00	1,107.00	73.00	657.00	1,764.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	348.00	22,707.00	73.00	657.00	23,364.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานกันห้อง								
	- งานติดตั้งผนังอลูมิเนียม	70.800	ตร.ม.	2,450.00	173,460.00	350.00	24,780.00	198,240.00	
	- ป4 ประตู อลูมิเนียม ขนาด 0.80 X 2.05 ม.	3.000	ชุด	4,018.00	12,054.00	574.00	1,722.00	13,776.00	
	- น2 หน้าต่าง อลูมิเนียม ขนาด 1.60 X 1.20 ม.	5.000	ชุด	4,704.00	23,520.00	672.00	3,360.00	26,880.00	
	รวมค่างานกันห้อง	-	-	11,172.00	209,034.00	1,596.00	29,862.00	238,896.00	
4	งานสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำเด็ก)								
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ (ขนาดเล็ก)	12.000	ชุด	458.00	5,496.00	450.00	5,400.00	10,896.00	
	- กระจกเงา (ขนาดเล็ก)	12.000	อัน	186.00	2,232.00	70.00	840.00	3,072.00	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	ตัว	145.00	580.00	25.00	100.00	680.00	
	- ท่อประปาพร้อมค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำเด็ก)	-	-	789.00	8,308.00	3,545.00	9,340.00	17,648.00	

เชิงชาย สมุทรเก่า

16 เมษายน 2569 15:21:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินขุดฐานรากและถมคืน	74.480	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	9,012.08	9,012.08	
	- งานวัสดุรองก้นฐานราก	2.000	ลบ.ม.	400.00	800.00	104.00	208.00	1,008.00	
	- งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	2.000	ลบ.ม.	2,168.22	4,336.44	327.00	654.00	4,990.44	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,568.22	5,136.44	552.00	9,874.08	15,010.52	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (คิด 50 %)	60.000	ตร.ม.	218.50	13,110.00	0.00	0.00	13,110.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	120.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	16,680.00	16,680.00	
	- ไม้คร่าว	36.000	ลบ.ฟ.	400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- ตะปู	30.000	กก.	46.73	1,401.90	0.00	0.00	1,401.90	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	665.23	28,911.90	139.00	16,680.00	45,591.90	

เชิงชาย สมุทรเก่า

16 เมษายน 2569 15:21:20

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	.715	ตัน	22,345.02	15,976.68	4,400.00	3,146.00	19,122.68	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	1.396	ตัน	19,433.15	27,128.67	3,600.00	5,025.60	32,154.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	37.990	กก.	37.07	1,408.28	0.00	0.00	1,408.28	
	รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	41,815.24	44,513.63	8,000.00	8,171.60	52,685.23	
8	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.)	23.320	ลบ.ม.	2,280.37	53,178.22	391.00	9,118.12	62,296.34	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	2,280.37	53,178.22	391.00	9,118.12	62,296.34	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								489,790.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ครึ่งแผ่น	139.000	ตร.ม.	139.00	19,321.00	69.00	9,591.00	28,912.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง	220.000	เมตร	105.00	23,100.00	44.00	9,680.00	32,780.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	278.000	ตร.ม.	84.00	23,352.00	95.00	26,410.00	49,762.00	
	- งานฉาบปูนเรียบเสา	40.000	ตร.ม.	80.00	3,200.00	115.00	4,600.00	7,800.00	
	- งานฉาบปูนเรียบคาน	88.000	ตร.ม.	80.00	7,040.00	115.00	10,120.00	17,160.00	
	- บัวปูนปั้น 0.10 ม. (รอบป้าย)	12.000	เมตร	100.00	1,200.00	40.00	480.00	1,680.00	
	- งานทาสีน้ำอคริลิค 100%	970.000	ตร.ม.	37.00	35,890.00	34.00	32,980.00	68,870.00	
	- รั้วสแตนเลส ขนาด 0.80x0.70 ม.	2.000	ช่อง	1,714.00	3,428.00	0.00	0.00	3,428.00	
	- ประตูสแตนเลส ขนาด 6.20x1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ (บานเลื่อน)	2.000	ชุด	34,400.00	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00	
	- ประตูสแตนเลส ขนาด 1.10x1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ (บานพับ)	1.000	ชุด	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายแกรนิตดำพร้อมแกะลายตัวหนังสือ และตราเทศบาล 8.20x0.90 ม.	7.380	ตร.ม.	6,000.00	44,280.00	1,000.00	7,380.00	51,660.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	48,059.00	234,931.00	1,512.00	101,241.00	336,172.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								336,172.00	

