

กลุ่มงาน/งาน	บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง เทศบาลตำบลลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลลกรูด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล PVC 13.5 dia 6" (ใช้อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักรบประมาณ ธันวาคม 2561)	100 เมตร			1,806.26	180,626.00	180,626.00	รวมค่าวัสดุ
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า ประกอบด้วย -ท่อสูบน้ำ 1 1/2" -ซีคาล์วทองเหลือง 1 1/2" -ข้องอ gs. 90 องศา -ยูเนียน ชนิดเหล็ก -สายไฟฟ้า -ชุดควบคุมมอเตอร์ 220 โวลท์ ชนิด 2 ชั้น กันน้ำ ด้านหน้าเป็น (ใช้อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักรบประมาณ ธันวาคม 2561)	1 ชุด			37,155.96	37,155.96	37,155.96	รวมค่าวัสดุ
3	ชุดฝาปิดปากบ่อ	1 ชุด			2,370.03	2,370.03	2,370.03	รวมค่าวัสดุ
4	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง	1 ครั้ง			8,003.56	8,003.56	8,003.56	
5	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1 ตัวอย่าง			1,032.11	1,032.11	1,032.11	
6	ฐานบ่อ คสล. ไม้แบบ + คร่าว	0.8 ตร.ม.	500.00	400.00	139.00	111.20	511.20	
	ตะปู	0.2 กก.	46.73	9.35		0.00	9.35	
	RB 6	9.32 กก.	24.69	230.11	4.40	41.01	271.12	
	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.28 กก.	37.54	10.50			10.50	

กลุ่มงาน/งาน บ่อบาดาล PVC. ขนาด \varnothing 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาากลางโดย กองช่าง เทศบาลตำบลกรูด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน				
7	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.40 ลบ.ม.	2,392.52	957.01	419.00	167.60	1,124.61			
	ท่อจากปากบ่อไปยังท่อถึง สวิทช์น้ำไหล	1 อัน	847.00	847.00	}	}	847.00			
	สามทางลด GS. 1 1/2"-1/2"	1 อัน	136.00	136.00			136.00			
	สี่ทาง GS. 1 1/2"	1 อัน	205.00	205.00			205.00			
	ข้องอ 45 GS. 1 1/2"	2 อัน	90.00	180.00			618.90	618.90	798.90	
	ข้องอ 90 GS. 1 1/2"	2 อัน	69.00	138.00			138.00		138.00	
	ต่อตรงลด GS. 4"-1 1/2"	1 อัน	500.00	557.00			557.00		557.00	
	ท่อ GS. 1 1/2"	0.5 ท่อน	548.00	274.00	480.00	240.00	514.00			
	ท่อ GS. 4"	0.5 ท่อน	2,027.00	1,013.50	1,500.00	750.00	1,763.50			
	ประตุน้ำบอกลวาล์ว GS. 1 1/2"	3 อัน	690.00	2,070.00	300.00	900.00	2,970.00			
	เช็ควาล์ว 4"	1 อัน	5,550.00	5,550.00	800.00	800.00	6,350.00			
	รวมเงิน					245,393.83				
	คิดเป็นเงินค่างาน					245,393.83				

กลุ่มงาน/งาน	ห้องเหล็กเก็บน้ำหนักความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลลกรูด อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง เทศบาลตำบลลกรูด
คํานวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคําสั่งเทศบาลตำบลลกรูด ที่ 564/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เสาเข็ม คอร. สีเหลี่ยมตัน .22x.22x6 ม.	16.00 ท่อน	1,669.50	26,712.00	1,021.00	16,336.00	43,048.00	
2	ดินขุดฐานรากและถมดิน	33.28 ลบ.ม.			142.00	4,725.76	4,725.76	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	3.41 ลบ.ม.	400.00	1,364.00	104.00	354.64	1,718.64	
4	คอนกรีตรองกันฐานราก	0.80 ลบ.ม.	2,285.05	1,828.04	327.00	261.60	2,089.64	
5	ไม้แบบ + คร่าว	22.75 ตร.ม.	500.00	11,375.0000	139.00	3,162.25	14,537.25	
	ตะปู	5.6875 กก.	46.73	265.78		0.00	265.78	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	RB 6	9.32 กก.	24.69	230.11	4.40	41.01	271.12	
	RB 9	9.32 กก.	23.41	218.18	4.40	41.01	259.19	
	RB 12	9.32 กก.	23.20	216.22	3.60	33.55	249.78	
	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.8388 กก.	37.54	31.488552			31.49	
	Bolt 32 มม. 0.90x0.10 ม.	12.00 ชุด	300.00	3,600.00		0.00	3,600.00	
7	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	10.46 ลบ.ม.	2,392.52	25,025.76	327.00	3,420.42	28,446.18	
8	ห้องเหล็ก 30 ลบ.ม. สูง 20 ม. (รวมระบบท่อภายในถึง ล้อฟ้า และระบบควบคุมความดันน้ำ)	1.00 ชุด	360,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
9	ท่อจากปากบ่อไปยังห้อง							
	ข้องอ 90 GS. 4"	4 อัน	520.00	2,080.00	742.50	742.50	2,822.50	
	ต่อตรงลด GS. 4" - 2 1/2"	1 อัน	395.00	395.00			395.00	
	ท่อ GS. 4"	0.5 ท่อน	2,027.00	1,013.500	1,500.00	750.00	1,763.50	
10	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมเงิน			434,355.08		29,868.74	474,223.82	
	คิดเป็นเงินค่างาน						474,223.82	

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานระบบไฟฟ้าภายนอก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง เทศบาลตำบลกรูด
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรูด ที่ 564/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1 รายการ.			700.00	700.00	700.00	
	รวมเป็นเงิน					700.00	700.00	
	คิดเป็นเงิน					700.00	700.00	