แบบ ปร.4 แผ่นที่..1.../...1....

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ป้ายการประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** 921001

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาย **เมื่อวันที่** 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	0.3	ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6	ลบ.ม.	1,850.47	1,110.28	436.00	261.60	1,371.88	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1	ท่อน	1,188.00	1,188.00			1,188.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 2 มม.	0.5	แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6	ตัว	18.00	108.00		500.00	608.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2	ชุด	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2	ตร.ม.	30.00	60.00	35.00	70.00	130.00	
	รวมเงิน				**3,276.28**		**869.10**	**4,307.88**	
	คิดเป็นเงินค่างาน							**4,140.00**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลับกลาย)

นายช่างโยธา