

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง รั้วประตูลูกแก้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 921001

ประมาณการโดย นายอุเทน กลั่นกลาย

เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	รวมเงิน(1)ยอดยกมา								
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14	ตร.ม.	470.00	535.80	133.00	151.62	687.42	
1.15	ตะปู	0.2	กก.	37.38	7.48	-	-	7.48	
	รวมเงิน(1)				6,859.53		1,602.41	8,461.94	
	2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น								
2.1	ชุดดินหุ้มฐานราก/ถมดิน	0.2	ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025	ลบ.ม.	456.00	11.40	91.00	2.28	13.68	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03	ลบ.ม.	1,500.00	45.00	398.00	11.94	56.94	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14	ลบ.ม.	1,850.47	259.07	498.00	69.72	328.79	
2.5	เหล็กเสริม	29.91	กก.	16.18	483.94	3.40	101.69	585.64	
2.6	ถาดผูกเหล็ก No 18	0.4	กก.	26.64	10.66	-	-	10.66	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5	ตร.ม.	58.00	87.00	82.00	123.00	210.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5	ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57	ตร.ม.	470.00	267.90	133.00	75.81	343.71	
2.10	ตะปู	0.1	กก.	37.38	3.74	-	-	3.74	
	รวมเงิน(2)				1,221.20		454.44	1,675.64	