

ประมาณราคากลางก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.ภูกามยาว จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 921001

ประมาณการโดย นายอุเทน กัดบกลาย

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	สามรั้วคิดเป็นเงินรวม	4	ต้น	1,221.20	4,884.80	454.44	1,817.76	6,702.56	
	รวมเป็นเงิน(1)+(2)				11,744.33		3,420.17	15,164.50	
	3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)	4	ต้น						
3.1	ชุดหินหลุมฐานราก/ลมคั่น	1	ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105	ลบ.ม.	1,850.47	194.30	498.00	52.29	246.59	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180	ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9	ต้น	290.00	2,610.00	30.00	270.00	2,880.00	
3.5	นอต dia. 4 มม.	81	ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)				4,748.30		807.29	5,555.59	ราคา/20เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร				237.41		40.35	277.76	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	77	ม.	237.41	18,280.57	40.35	3,106.95	21,387.52	
	รวมเงิน 1+2+3				30,024.90		6,527.12	36,552.02	
	คิดเป็นเงินค่างาน							36,550.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กัดบกลาย)

นายช่างโยธา