

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.ภูค้อ อ.ภูกามอย จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 911005

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน			
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3	ท่อน	2,776.00	8,328.00	192.00	576.00	8,904.00		
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5	ท่อน	1,905.00	9,525.00	150.00	750.00	10,275.00		
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	1	ท่อน	308.00	308.00	60.00	60.00	368.00		
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1	ท่อน	44.58	44.58	40.00	40.00	84.58		
5	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1	ตัว	382.00	382.00			382.00		
6	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2	ตัว	217.00	434.00			434.00		
7	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1	ตัว	1,418.00	1,418.00			1,418.00		
8	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2	ตัว	15.00	30.00			30.00		
9	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	1	ตัว	10.00	10.00			10.00		
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน dia 4"	4	ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00		
11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน dia 3"	4	ตัว	1,550.00	6,200.00			6,200.00		
12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน dia 3"	1	ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00		
13	สามทางเหล็กหล่อหนาจาน 3 ด้าน dia 4"	1	ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00		
14	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2	ตัว	430.00	860.00			860.00		
<b>รวมยอดยกไป</b>								38,689.58	1,426.00	40,115.58