

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสีใน-คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุด พร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วดับทับ	ตร.ม.	2,500.00	6.70	16,755.00	1.3607	9.12	22,798.53
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดต่อ							
	2.1(1) งานวางป่าและชุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.70	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	150.00	360.48	54,072.00	1.3607	490.51	73,575.77
	3.3 งานโหล่ทาง							
	3.3(1) งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	100.00	248.88	24,887.50	1.3607	338.64	33,864.42
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	125.00	476.47	59,558.75	1.3607	648.33	81,041.59
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,500.00	334.93	837,325.00	1.3607	455.74	1,139,348.13
	4.9(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	60.00	184.46	11,067.60	1.3607	250.99	15,059.68
	4.9(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	185.00	112.01	20,721.85	1.3607	152.41	28,196.22
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	500.00	65.82	32,910.00	1.3607	89.56	44,780.64
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(6) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	1,031.63	1,031.63	1.3607	1,403.74	1,403.74
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.15 งานตีเส้นจราจร							
	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	279.43	-	-	-	-


รวม 1,440,068.72
 ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) 1,440,000.00
 ปล่อยให้ ต.ร.ม.ละ 576.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,041,574.33
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 76/2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเชิงชาย สมุทรเก๋า)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุวิทย์ กาญจนวงศ์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชาญยุทธ สุชินแดนวิภา)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน