

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเป็อง - หัวยุ่น หมู่ที่ 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	11.85	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดคอ							
	2.1(1) งานวางป่าและชุดคอขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.79	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานยกระดับรองพื้นทาง							
	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(ดินหน้าเหมือง)	ลบ.ม.(แน่น)	-	224.55	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.(แน่น)	50.00	370.43	18,521.50	1.3607	504.04	25,202.21
	3.3 งานโหล่ทาง							
	3.3(1) งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	40.00	248.62	9,944.80	1.3607	338.30	13,531.89
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	465.21	18,608.40	1.3607	633.01	25,320.45
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	372.46	297,968.00	1.3607	506.81	405,445.06
	4.9(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	20.00	133.63	2,672.60	1.3607	181.83	3,636.61
	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	56.00	115.07	6,443.92	1.3607	156.58	8,768.24
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	200.00	52.87	10,574.00	1.3607	71.94	14,388.04
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,144.17	8,009.19	1.3607	1,556.87	10,898.10

รวม 507,190.60

ตัวอักษร (-ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-) 507,000.00

เฉลี่ย ตร.ม.ละ 633.75

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 372,742.41

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 564/2565

(ลงชื่อ) ประธาน

(นายเชิงชาย สมทร์เก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวิทย์ กาญจนวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชินเนินวิภา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน