

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอภาณุอนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 283.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,415.00	11.85	16,767.75	1.3624	16.14	22,844.38
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ							
	2.1(1) งานวางป่าและชุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.79	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานยกระดับรองพื้นทาง							
	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(ดินหน้าเหมือง)	ลบ.ม.(แน่น)	-	216.98	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.(แน่น)	84.90	363.33	30,846.72	1.3624	495.00	42,025.57
	3.3 งานโหล่ทาง							
	3.3(1) งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	56.60	242.70	13,736.82	1.3624	330.65	18,715.04
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	70.75	496.15	35,102.61	1.3624	675.95	47,823.80
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,415.00	366.37	518,413.55	1.3624	499.14	706,286.62
	4.9(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	35.00	130.15	4,555.25	1.3624	177.32	6,206.07
	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	101.50	111.59	11,326.39	1.3624	152.03	15,431.07
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	283.00	52.31	14,803.73	1.3624	71.27	20,168.60
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	693.14	-	-	-	-

รวม	879,501.15
ตัวอักษร (-แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)	879,000.00
เฉลี่ย ตร.ม.ละ	621.20

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 628,785.07

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 679/2565

(ลงชื่อ)

( นายเชิงชาย สมุทรแก้ว )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

( นายสุวิทย์ กาญจนวงศ์ )  
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

( นายชาญยุทธ สุชีวินต์นิภา )  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ