ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเฟือง ตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 2111100

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทร์เก่า เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				21,446		3,643.60	25,865.13	
	2. งานทาสี								
2.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57	ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
2.2	ทาสีน้ำมัน	5	ตร.ม.	30.00	150.00	35.00	175.00	325.00	
2.3	ทาซีเมนต์เบส	95	ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	3. งานอื่น ๆ								
3.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
3.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1	ชุด	720.00	720.00			720.00	
3.3	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2	แผ่น	70.00	140.00			140.00	
3.4	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3	จุด	270.00	810.00			810.00	
3.5	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1	จุด	340.00	340.00			340.00	
3.6	สายยูพร้อมกุญแจ	1	ชุด	280.00	280.00			280.00	
3.7	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ					1,300.00	1,300.00	
	รวมเงิน				41,206		10,628.60	52,610.13	
	คิดเป็นเงินค่างาน							52,610.13	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทร์เก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง