รายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่..1.../...1.

โครงการ ขุดลอกคลองนางแกล

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ปริมาณงาน ขุดลอกคลอง ขนาดปากกว้าง 5.00 เมตร ท้องกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ความยาว 500 เมตร **ฝ่ายประมาณราคา**

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,750 ลบ.ม. **เมื่อวันที่** 22 เดือน มิถุนายน 2559

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาย (ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน พฤษภาคม 2559 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าและล้มต้นไม้	2,000.00	ตร.ม.			2.45	4,900.00	4,900.00	
2	งานดินที่ขุดลอก	2,750.00	ลบ.ม.			26.38	72,545.00	72,545.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,744.00	1,744.00	500.00	500.00	2,244.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**79,689.00**	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลับกลาย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน