

รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1./.../2

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองท่าสน (แห่งที่ 1)

สถานที่ หมู่ที่ 9 ตำบลภูค อำเภอตากอย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ - - - - - รายการเลขที่ -

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมชุดออกคลองบริเวณหน้าฝายและหลังฝาย ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร ฝายประมาณราคา

ที่กว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3.125 ลบ.ม. เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน 2559

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาง (ราคารับซื้อวัสดุของ สบ.ง.พานิชจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน พฤษภาคม 2559 และราคามัมนินิตยศิลป์ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุอะ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น								
1	งานปรับพื้นที่ตามที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
2	งานดินถมสันฝาย	101.00	ลบ.ม.	200.00	20,200.00	15.00	1,515.00	21,715.00	
3	งานหินสันฝาย	110.00	ลบ.ม.	400.00	44,000.00	150.00	16,500.00	60,500.00	
4	งานคอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	1,850.00	16,650.00	391.00	3,519.00	20,169.00	
5	งานเหล็กเสริม	0.35	ตัน		0.00	4,100.00	1,435.00	1,435.00	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	42.00	เส้น	47.00	1,974.00			1,974.00	
	- เหล็กเส้นกลม SD 30 Ø 12 มม.	30.00	เส้น	167.00	5,010.00			5,010.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	ก.ก.	25.00	200.00			200.00	
	- ตะแกรงเหล็กวายนท 0.20 x 0.20 ขนาด ๑ 3.8 มม.	30.00	ตร.ม.	23.00	690.00	5.00	150.00	840.00	
6	งานท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.40 x 1.00 เมตร	24.00	ท่อน	464.00	11,136.00	128.00	3,072.00	14,208.00	
7	งานขนแวนหินสันฝาย	100.00	ตร.ม.			61.00	6,100.00	6,100.00	
8	ปูนซีเมนต์ผสม	60.00	ถุง	135.00	8,100.00			8,100.00	
9	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	380.00	2,280.00			2,280.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	380.00	2,660.00	99.00	693.00	3,353.00	
11	หินทิ้ง(หินใหญ่) หน้าฝายและหลังฝาย	30.00	ลบ.ม.	400.00	12,000.00	150.00	4,500.00	16,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลับกลาง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน