

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองท่าสน (แห่งที่ 2)

สถานที่ หมู่ที่ 9 ตำบลจรูด อำเภออากูญอเขมร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมขุดลอกคลองบริเวณหน้าฝายและหลังฝาย ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร

หึ่งกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,125 ลบ.ม.

ประมาณการโดย นายอุเทน กลีบกลาย

(ราคาค่าวัสดุก่อสร้างของ สบง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน พฤษภาคม 2559

และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

แบบราคาที่

ฝ่ายประมาณราคา

เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน 2559

รายการเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น								
1	งานปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
2	งานดินถมสันฝาย	101.00	ลบ.ม.	200.00	20,200.00	15.00	1,515.00	21,715.00	
3	งานหินสันฝาย	110.00	ลบ.ม.	400.00	44,000.00	150.00	16,500.00	60,500.00	
4	งานคอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	1,850.00	16,650.00	391.00	3,519.00	20,169.00	
5	งานเหล็กเสริม	0.35	ตัน	47.00	16,415.00	4,100.00	1,435.00	17,850.00	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	42.00	เส้น	47.00	1,974.00			1,974.00	
	- เหล็กเส้นกลม SD 30 Ø 12 มม.	30.00	เส้น	167.00	5,010.00			5,010.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	ก.ก.	25.00	200.00			200.00	
	- ตะแกรงเหล็กฉายขนาด 0.20 x 0.20 ขนาด ๑ 3.8 มม.	30.00	ตร.ม.	23.00	690.00	5.00	150.00	840.00	
6	งานท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.40 x 1.00 เมตร	24.00	ท่อน	464.00	11,136.00	128.00	3,072.00	14,208.00	
7	งานขนแวนหินสันฝาย	100.00	ตร.ม.			61.00	6,100.00	6,100.00	
8	ปูนซีเมนต์ผสม	60.00	ถุง	135.00	8,100.00			8,100.00	
9	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	380.00	2,280.00			2,280.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	380.00	2,660.00	99.00	693.00	3,353.00	
11	หินทิ้ง(หินใหญ่) หน้าฝายและหลังฝาย	30.00	ลบ.ม.	400.00	12,000.00	150.00	4,500.00	16,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลีบกลาย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน