

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกำสน (แห่งที่ ๒) หมู่ที่ ๙  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๗,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร พร้อม  
ชุดลอกคลองบริเวณหน้าฝายและหลังฝายขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๒.๐๐ เมตร  
ลึก ๒.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๕ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๗,๐๐๐.-บาท  
(-สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเชิงชาย สมุทรเก่า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสรวิชัย ทองนา	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองท่าสน (แห่งที่ 2)

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมขุดลอกคลองบริเวณหน้าฝายและหลังฝายขนาด

ปากกว้าง 6.00 เมตร ท้องกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,125 ลบ.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม ...2... แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน พฤษภาคม 2559 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น	337,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	337,000	
	(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเชิงชาย สมุทรเก่า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรวิษฐ์ ทองนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลีบกลาย)

นายช่างโยธา

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกำสน (แห่งที่ 2)

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมชุดลอกคลองบริเวณหน้าฝายและหลังฝาย ขนาด

ปากกว้าง 6.00 เมตร ท้องกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,125 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม ...2... แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน พฤษภาคม 2559 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	255,965.50	1.3347	341,637.15	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			341,637.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ2559)			337,000.00	
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

- เฉลี่ยค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น ประมาณ 337,000 บาท/งาน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกำสน(แห่งที่2) หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด และให้ยึดถือราคาตามประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเชิงชาย สมุทรเก่า)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลีบกลาย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรวินธุ์ ทองนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา)

รายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นดินของลำสน (พื้นที่ 2)  
 สถานที่ หมู่ที่ 9 ตำบลจรูด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
 ปริมาณงาน กั้นฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมขุดลอกคลองบริเวณหน้าฝายและขุดฝาย ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร  
 กั้นฝายกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาณของหินชุด ไม่ใช้ต่ำกว่า 3,125 ลบ.ม.

ประมาณการโดย นายอุเทน กลั่นกลาง (ราคาวัสดุก่อสร้างของ สน.พาณิชย์หาวัสดุขุดรื้อรับใช้ เดือน พฤษภาคม 2559 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุจ้าง		ค่าแรงและ บริหาร		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	
	งานก่อสร้างฝายกั้นดิน							
1	งานปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้าง	1.00	จ.ม.	4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2	งานดินถมสันฝาย	101.00	ลบ.ม.	200.00	20,200.00	15.00	1,515.00	21,715.00
3	งานหินสันฝาย	110.00	ลบ.ม.	400.00	44,000.00	150.00	16,500.00	60,500.00
4	งานคอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	1,850.00	16,650.00	391.00	3,519.00	20,169.00
5	งานเหล็กเสริม	0.35	ตัน		0.00	4,100.00	1,435.00	1,435.00
	- เหล็กเส้นกลม SK 24 Ø 6 มม.	42.00	เส้น		47.00		1,974.00	1,974.00
	- เหล็กเส้นกลม SD 30 Ø 12 มม.	30.00	เส้น		167.00		5,010.00	5,010.00
	- วัสดุขุดเหล็ก	8.00	ก.ก.		25.00		200.00	200.00
	- ตะแกรงเหล็กวายนท 0.20 x 0.20 ขนาด ø 3.8 มม.	30.00	จ.ม.		23.00	5.00	150.00	840.00
6	งานก่อสร้างฝายกั้นดิน	24.00	พ.ม.	464.00	11,136.00	128.00	3,072.00	14,208.00
7	งานขนานหินสันฝาย	100.00	จ.ม.			61.00	6,100.00	6,100.00
8	ปูชั้นเม็ดทราย	60.00	จ.ม.	135.00	8,100.00			8,100.00
9	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	380.00	2,280.00			2,280.00
10	ทรายหยาบรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	380.00	2,660.00	99.00	693.00	3,353.00
11	หินทิ้ง(หินใหญ่) หน้าฝายและขุดฝาย	30.00	ลบ.ม.	400.00	12,000.00	150.00	4,500.00	16,500.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
 (นายอุเทน กลั่นกลาง)  
 นายอุเทน กลั่นกลาง

