

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านปากคู ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 412003

ประมาณการโดย นายอุทกน กลีบกลาย เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1. งานดิน									
1.1	ขุดดินตามฐานราก/ถมดิน	4	ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5	ลบ.ม.	380.00	570.00	99.00	148.50	718.50	
2. งานแบบหล่อ									
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23	ตร.ม.	5.88	135.24	133.00	3,059.00	3,194.24	
2.2	ตะปู	6	กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	
3. งานคอนกรีต									
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20	ลบ.ม.	1,500.00	300.00	398.00	79.60	379.60	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4	ลบ.ม.	1,850.47	7,401.88	498.00	1,992.00	9,393.88	
4. งานเหล็ก									
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27	กก.	19.66	530.82	4.10	110.70	641.52	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280	กก.	17.66	4,944.80	4.10	1,148.00	6,092.80	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108	กก.	18.93	2,044.44	3.30	356.40	2,400.84	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52	กก.	19.73	1,025.96	3.30	171.60	1,197.56	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6	กก.	25.70	154.20	-	-	154.20	
รวมยอดยกไป								24,897.42	