

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านปากคู ต.ภูกูด อ.ภายเจดีย์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 412003

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับลาย

เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				17,331.62			24,897.42	
	<b>5. งานโครงสร้าง</b>								
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2	ท่อน	1,130.00	2,260.00			2,260.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7	ท่อน	271.96	1,903.72		2,647.73	4,551.45	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7	ท่อน	467.29	3,271.03			3,271.03	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4	ท่อน	405.00	1,620.00			1,620.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8	แผ่น	45.00	360.00		-	360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 ม	62	แผ่น	53.27	3,302.74	11.00	682.00	3,984.74	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13	คู่	104.00	1,352.00			1,352.00	
5.8	ขอซีดกระเบื้อง	62	ตัว	4.00	248.00			248.00	
	<b>6. งานผนังก่ออิฐ</b>								
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22	ตร.ม.	156.00	3,432.00	89.00	1,958.00	5,390.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อค (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9	ตร.ม.	178.00	338.20	60.00	114.00	452.20	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				35,419.31		12,967.53	48,387	