

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
รั้ว-ประตูลูกแก้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านปกท.ต.ภูกุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 921001

ประมาณการโดย นายอุทกน กลั่นกลาย

เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	1.เสา/บานประตูลูกแก้ว								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4	ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	380.00	19.00	99.00	4.95	23.95	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053	ลบ.ม.	1,500.00	79.50	398.00	21.09	100.59	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315	ลบ.ม.	1,850.47	582.90	498.00	156.87	739.77	
1.5	เหล็กเสริม	47.61	กก.	19.35	921.25	3.30	157.11	1,078.37	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7	กก.	26.17	18.32	-	-	18.32	
1.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3	ท่อน	565.42	1,696.26			1,696.26	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25	ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	น๊อตเหล็กติดบานประตูลูกแก้ว dia. 1 1/2 นิ้ว	6	ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2	ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ลวดปูนเรียบธรรมดา	3	ตร.ม.	58.00	174.00	82.00	246.00	420.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3	ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2	ตร.ม.	30.00	60.00	38.00	76.00	136.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้ค้ำ	1.14	ตร.ม.	588.79	671.22	133.00	151.62	822.84	
1.15	ตะปู	0.2	กก.	37.38	7.48	-	-	7.48	
	รวมเงิน(1)ยอดยกไป				6,042.43		1,603.65	7,646.07	