

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง การประปาส่วนท้องถิ่นจังหวัด...

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านปากคู ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายอุเทน กสิมกลาย

แบบเลขที่ 911005 เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3	ท่อน	1,864.49	5,593.47	192.00	576.00	6,169.47	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5	ท่อน	1,275.70	6,378.50	150.00	750.00	7,128.50	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	1	ท่อน	266.64	266.64	60.00	60.00	326.64	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3/4"	1	ท่อน	44.11	44.11	40.00	40.00	84.11	
5	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1	ตัว	382.00	382.00			382.00	
6	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2	ตัว	217.00	434.00			434.00	
7	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1	ตัว	1,418.00	1,418.00			1,418.00	
8	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2	ตัว	28.16	56.32			56.32	
9	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	1	ตัว	20.33	20.33			20.33	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4	ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4	ตัว	1,550.00	6,200.00			6,200.00	
12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1	ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
13	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1	ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
14	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2	ตัว	430.00	860.00			860.00	
15	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1	ตัว	258.00	258.00			258.00	
รวมยอดขง					33,061.37		1,426.00	34,487.37	