

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านปากคู ต.คูคต อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 1211010

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับลาย

เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	รวมยอดยกมา				145,840.10		30,716.40	176,556.50	
7.3	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1	ลบ.ม.	1,650.00		400.00	400.00	2,050.00	
7.4	ทรายกรองเร็ว	2.2	ลบ.ม.	1,650.00		400.00	880.00	4,510.00	
	8. งานทาสี								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	25	ตร.ม.	35.00	875.00	30.00	750.00	1,625.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	10	ตร.ม.	30.00	300.00	38.00	380.00	680.00	
8.3	ทาสีเมนต์เปส	29	ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00	
	9. แอร์คอนดอร์								
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2	ท่อน	2,840.00	5,680.00			5,680.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5	เส้น	370.00	1,850.00			1,850.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3	แผ่น	5,280.00	15,840.00			15,840.00	
	รวมยอดยกไป				179,000.10		34,286.40	213,286.50	