

ประมาณราคาอาคารต่างก่อสร้าง ถังน้ำไซขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)

แบบ ปร.4 แผ่นที่.4./...4....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านปากคู ต.กุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 2111100

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาย

เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	รวมยอดยกมา				336,119		103,790.10	439,909.03	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1	ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5	แผ่น	210.00	525.00			525.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2	แผ่น	70.00	140.00			140.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3	จุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1	จุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	สายพ่วงมอกูญแจ	1	ชุด	280.00	280.00			280.00	
8.8	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	ระบบ				1,300.00	1,300.00	
	<u>9. เตาเข็ม</u>								
9.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอ.ร. ยาว 6.00 ม.								
	หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57	ต้น	870.00	49,590.00	190.00	10,830.00	60,420.00	
	รวมเงิน				388,524		115,920.10	504,444.03	
	คิดเป็นเงินค่างาน							504,444.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลับกลาย)

นายช่างโยธา