รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่..1.../...1....

โครงการ ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทุ่งนางลิง

สถานที่ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ปริมาณงาน ขุดคูน้ำ ขนาดปากกว้าง 2.50 เมตร ท้องกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ความยาวรวม 2,180 เมตร **ฝ่ายประมาณราคา**

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,540 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด) **เมื่อวันที่** 13 เดือน กรกฎาคม 2558

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาย (ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน มิถุนยน 2558 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถากถางและส้มต้นไม้	10,900	ตร.ม.			2.15	23,435	23,435	
2	งานขุดคูน้ำและขนย้ายดิน	2,180	เมตร						
	ค่าขุดดิน	6,540	ลบ.ม.			17.42	113,927	113,927	
	ค่าตักดิน(ลบ.ม.หลวม)	8,502	ลบ.ม.			7.88	5,733	5,733	
	ค่าขนย้ายดิน(บรรทุกด้วยรถ 6 ล้อ ระยะทางประมาณ 7 กม.)	8,502	ลบ.ม.			28.56	242,817	242,817	
	ค่าเกลี่ยดิน	8,502	ลบ.ม.			15	127,530	127,530	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1	ป้าย	1,000	1,000	200	200	1,200	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	1,744	1,744	500	500	2,244	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**516,886**	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลับกลาย)

นายช่างโยธา