

รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผนที่.../.../1...

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายศาลา - ชองนียง

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกรูด อำเภอกุดชุมห้อย จังหวัดสุรินทร์

หมายเลขที่

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาง

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายการเลขที่

ระยะทางรวม 500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2559

และราคาประเมินพิเศษที่ อ.เมือง 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	การคุดอัดพื้นทางเดิม	3,000.00	ตร.ม.			10.78	32,340.00	32,340.00	
2	หินคลุกเสริมพื้นทางเดิม	60.00	ลบ.ม.	350.00	21,000.00			21,000.00	
3	ทรายรองพื้น	125.00	ลบ.ม.	380.00	47,500.00	99.00	12,375.00	59,875.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.จม.	375.00	ลบ.ม.	1,850.47	693,926.25	306.00	114,750.00	808,676.25	
5	งานเหล็กเสริม	1.07	ตัน			3,401.00	3,632.27	3,632.27	
	- เหล็กเส้นกลมข้อ้อย SD 30 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	50.00	เส้น	167.52	8,376.00			8,376.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	28.00	เส้น	438.44	12,276.32			12,276.32	
	- เหล็กตะแกรงวางหนท 0.20 X 0.20 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 มม.	2,500.00	ตร.ม.	23.00	57,500.00	5.00	12,500.00	70,000.00	
6	ยางมะตอย	133.00	ลิตร	25.00	3,325.00			3,325.00	
7	กระดาษขานเย็บ	4.00	แผ่น	280.00	1,120.00			1,120.00	
8	งานไม้แบบ	500.00	เมตร			18.53	9,265.00	9,265.00	
	- ไม้แบบ	34.00	ลบ.ฟ.	588.79	20,018.86			20,018.86	
	- ไม้ค้ำ, ถ้ำขึ้น	10.00	ลบ.ฟ.	514.02	5,140.20			5,140.20	
9	ตะปู	25.00	กก.	37.38	934.50			934.50	
10	หินคลุกไหล่ทาง	112.00	ลบ.ม.	350.00	39,200.00	67.40	7,548.80	46,748.80	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย						
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,744.00	1,744.00			1,744.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,104,972.20	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลับกลาง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน