



## ประกาศเทศบาลตำบลกรูด

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ถูกน้ำกัดเซาะ

เทศบาลตำบลกรูด ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ถูกน้ำกัดเซาะ ราคากลาง ๓๙๗,๐๐๐.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายโกวิทย์ วัชรสวัสดิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ถนน้ำกัดเซาะ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๗,๐๐๐.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม จำนวน ๓ สายทาง ซ่อมแซมงานเรียงหินใหญ่ขอบไหล่ทางที่ถนน้ำกัดเซาะ และเรียงหินขอบไหล่ทางป้องกันการกัดเซาะ จำนวน ๘ สายทาง และซ่อมแซมผิวจราจรจำนวน ๓ สายทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๙๗,๐๐๐.-บาท  
(-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร. ๔) จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                                |                                     |               |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสรวิชัย ทองนา           | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ              | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน      | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายพูลชัย โคงาม            | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ       |

รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปรี.4

แผ่นที่...1.../...3...

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลจรูด หมู่ที่ 1 - 10

สถานที่ หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลจรูด อำเภอภาณุบาลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ - - - - - รายการเลขที่ - - - - -

ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม จำนวน 3 สายทางซ่อมแซมงานเรียงหินใหญ่ขอบไหล่ทางที่ถูกรื้อกัดเซาะและ

ฝายประมาณราคา

เรียงหินขอบไหล่ทางป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 8 สายทางและซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน 3 สายทาง(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทด.กฐ.ดักกำหนด)

เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม 2560

ประมาณการโดย นายธีรชาย สมุทรภักดิ์ (ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน กุมภาพันธ์ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ     |               | ค่าแรงงาน        |               | ค่าวัสดุ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|----------|
|              |  |       |       | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวน<br>เงิน | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวน<br>เงิน |                    |          |
|              | งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ  |       |       |                  |               |                  |               |                    |          |
| 1            | ถนนสายดินโพธิ์ - เม.โมกข์ หมู่ที่ 4                                  |       |       |                  |               |                  |               |                    |          |
|              | วางท่อระบายน้ำ (เพิ่มเติม) ขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 เมตร       | 8.00  | ท่อน  | 1,859.82         | 14,878.56     | 290.00           | 2,320.00      | 17,198.56          |          |
| 2            | ถนนสายศาลา - ซ่งนึ่ง หมู่ที่ 8                                       |       |       |                  |               |                  |               |                    |          |
|              | วางท่อระบายน้ำ (เพิ่มเติม) ขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 เมตร       | 8.00  | ท่อน  | 1,271.03         | 10,168.24     | 241.00           | 1,928.00      | 12,096.24          |          |
| 3            | ถนนสายโรงตีเหล็ก - กลองนา หมู่ที่ 8                                  |       |       |                  |               |                  |               |                    |          |
|              | ขุดรื้อซ่อมแซมหลังท่อระบายน้ำ  | 1.00  | แห่ง  |                  | 0.00          | 500.00           | 500.00        | 500.00             |          |
|              | - ปูนซีเมนต์ผสม  | 4.00  | ถุง   | 135.00           | 540.00        |                  |               | 540.00             |          |
|              | - หินคลุกถมหลังท่อระบายน้ำ (ลบ.ม.หลวม) บรรจุด้วยรถ 6 ล้อ             | 10.00 | ลบ.ม. | 310.00           | 3,100.00      | 15.00            | 150.00        | 3,250.00           |          |
|              | งานซ่อมแซมงานเรียงหินใหญ่ขอบไหล่ทาง                                  |       |       |                  |               |                  |               | 0.00               |          |
| 1            | ถนนสายท่าเรือ - กำสน หมู่ที่ 2                                       |       |       |                  |               |                  |               | 0.00               |          |
|              | พื้นที่ซ่อมแซม ความยาวรวม 12 เมตร                                    | 12.00 | ตร.ม. |                  |               |                  |               | 0.00               |          |
| 2            | ถนนสายซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 2   |       |       |                  |               |                  |               | 0.00               |          |
|              | พื้นที่เรียงหิน ความยาวรวม 19 เมตร                                   | 19.00 | ตร.ม. |                  |               |                  |               | 0.00               |          |
|              | เทคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 19.00 | 76.00 | ตร.ม. | 400.00           | 30,400.00     | 30.00            | 2,280.00      | 32,680.00          |          |
|              | เมตร หรือผิวคอนกรีตรวม 76 ตารางเมตร                                  |       |       |                  |               |                  |               |                    |          |
|              | ยอดยกไป  |       |       |                  |               |                  |               | 66,264.80          |          |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรชาย สมุทรภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลกรูด หมู่ที่ 1 - 10

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลกรูด อำเภอกรูดจังหวัดบุรีรัมย์

แบบประมาณราคา

ผู้ประมาณราคา

ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม จำนวน 3 สายทางซ่อมแซมงานเรียงหินใหญ่ท่อระบายน้ำที่ชำรุดและ

เรียงหินขอบไหล่ทางป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 8 สายทางและซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน 3 สายทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทด.กรูดกำหนด) เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม 2560

ราคาวัสดุของ (ราคาวัสดุของจริงของ สนง.พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์) เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ 0.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุของ     |               | ค่าแรงงาน        |               | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|----------|
|              |  |        |       | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวน<br>เงิน | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวน<br>เงิน |                       |          |
|              | ยอดรวม   |        |       |                  |               |                  |               | 66,264.80             |          |
| 3            | งานซ่อมแซมงานเรียงหินใหญ่ขอบไหล่ทาง<br>ถนนสายไสน์ - คลองมัน หมู่ที่ 4            | 17.00  | ตร.ม. |                  |               |                  |               |                       |          |
| 4            | พื้นที่ซ่อมแซม ความยาวรวม 17 เมตร<br>ถนนสายคันโพธิ์ - แม่ไม้อักษ์ หมู่ที่ 4      | 153.00 | ตร.ม. |                  |               |                  |               |                       |          |
| 5            | พื้นที่ซ่อมแซม ความยาวรวม 102 เมตร<br>ถนนสายศาลา - ซ้องเนียง หมู่ที่ 8           | 120.00 | ตร.ม. |                  |               |                  |               |                       |          |
| 6            | พื้นที่เรียงหิน ความยาวรวม 80 เมตร<br>ถนนสายจอมขวัญ หมู่ที่ 9                    | 10.00  | ตร.ม. |                  |               |                  |               |                       |          |
| 7            | พื้นที่เรียงหิน ความยาวรวม 10 เมตร<br>ถนนสายเจนา - เขาพนมวัง หมู่ที่ 9           | 45.00  | ตร.ม. |                  |               |                  |               |                       |          |
| 8            | พื้นที่เรียงหิน ความยาวรวม 30 เมตร<br>ถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุเทน หมู่ที่ 10 | 30.00  | ตร.ม. |                  |               | 100.00           | 40,600.00     | 40,600.00             |          |
|              | พื้นที่ซ่อมแซม ความยาวรวม 10 เมตร  | 406.00 | ตร.ม. |                  |               | 15.00            | 405.00        | 8,775.00              |          |
|              | - พื้นที่ซ่อมแซมและเรียงหินใหญ่ ความยาวรวม 280 เมตร                              | 27.00  | ลบ.ม. |                  |               | 310.00           | 8,370.00      |                       |          |
|              | - หินคลุกเสริมพื้นทาง (ลบ.ม. หดาม) บรรทุกด้วยรถ 6 ล้อ                            | 122.00 | ลบ.ม. |                  |               | 400.00           | 48,800.00     | 48,800.00             |          |
|              | หินใหญ่ ( บรรทุกด้วยรถ 6 ล้อ)  |        |       |                  |               |                  |               | 164,439.80            |          |
|              | ยอดรวมไป   |        |       |                  |               |                  |               |                       |          |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายจึงชาย สมุทรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 3./...3...

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลกรูด หมู่ที่ 1 - 10

สถานที่ หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลกรูด อำเภอท่ายาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม จำนวน 3 สายทางซ่อมแซมเขมวงรีวงรีงหินใหญ่ขอบโหล่งทางที่ถูกกัดเซาะและ

เรียงหินขอบโหล่งทางป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 8 สายทางและซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน 3 สายทาง(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทด.กรูดกำหนด)

ประมาณการโดย นายเรียงชาย สมุทรศักดิ์ (ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม 2560

รายการเลขที่

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุของ     |               | ค่าแรงงาน        |               | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|----------|
|              |  |        |       | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวน<br>เงิน | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวน<br>เงิน |                       |          |
|              | ขอลดภาษี   |        |       |                  |               |                  |               | 164,439.80            |          |
|              | ปูนซีเมนต์ผสม  | 136.00 | ถุง   | 135.00           | 18,360.00     |                  |               | 18,360.00             |          |
|              | ทรายหยาบ   | 24.00  | ลบ.ม. | 380.00           | 9,120.00      |                  |               | 9,120.00              |          |
|              | งานซ่อมแซมผิวจราจร   |        |       |                  |               |                  |               |                       |          |
| 1            | ถนนลาดเท้าเขียง - กำสน หมู่ที่ 2   |        |       |                  |               |                  |               |                       |          |
|              | พื้นที่ซ่อมแซมขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 60 เมตร                     | 300.00 | ตร.ม. |                  |               |                  |               |                       |          |
| 2            | ถนนลาดคันโพธิ์ - แม่โหมข์ หมู่ที่ 4  |        |       |                  |               |                  |               |                       |          |
|              | พื้นที่ซ่อมแซมขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 22 เมตร                     | 110.00 | ตร.ม. |                  |               |                  |               |                       |          |
| 3            | ถนนสายไสน - คลองมัน หมู่ที่ 4  |        |       |                  |               |                  |               |                       |          |
|              | พื้นที่ซ่อมแซมขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 8 เมตร                      | 20.00  | ตร.ม. |                  |               |                  |               |                       |          |
|              | พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ความยาวรวม 90 เมตร                                    | 430.00 | ตร.ม. |                  |               |                  |               |                       |          |
|              | - หินคลุกเสริมพื้นทาง (ลบ.ม.หลวม) บรรจุตัวรถ 6 ล้อ                           | 43.00  | ลบ.ม. | 310.00           | 13,330.00     | 15.00            | 645.00        | 13,975.00             |          |
|              | งานไพรมิโค้ด (prime Coat)  | 430.00 | ตร.ม. | 18.95            | 8,148.50      | 6.48             | 2,786.40      | 10,934.90             |          |
|              | งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)หนา 0.04 เมตร (prime Coat) | 430.00 | ตร.ม. | 168.04           | 72,257.20     | 12.07            | 5,190.10      | 77,447.30             |          |
| 4            | งานป้ายประชาสัมพันธ์   |        |       |                  |               |                  |               |                       |          |
|              | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)  | 1.00   | ป้าย  |                  |               |                  |               |                       |          |
|              | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   | 1.00   | ป้าย  | 1,744.00         | 1,744.00      | 500.00           | 500.00        | 2,244.00              |          |
|              | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>   |        |       |                  |               |                  |               | <b>296,521.00</b>     |          |

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 45 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
(นายเรียงชาย สมุทรศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลกรุด หมู่ที่ 1 - 10

ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม จำนวน 3 สายทางซ่อมแซมงานเรียงหินใหญ่ขอบไหล่ทางที่ถูกน้ำกัดเซาะ และเรียงหินขอบไหล่ทางป้องกันการกัดเซาะจำนวน 8 สายทางและซ่อมแซมผิวจราจรจำนวน 3 สายทาง(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทต.กรุดกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-10 ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม...3...แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

| ลำดับที่   | รายการ  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|---|---|----------|---|----------|
| 1          | ประเภทงานอาคาร  |   |          |   |          |
| 2          | ประเภทงานทาง  | 296,521.00                                | 1.3624   | 403,980.21                              |          |
| 3          | ประเภทงานชลประทาน   |   |          |   |          |
| 4          | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม<br>เงื่อนไข                       |   |          |   |          |
|            | เงินล่วงหน้าจ่าย  | 0 %                                       |          |   |          |
|            | เงินประกันผลงานหัก  | 0 %                                       |          |   |          |
|            | ดอกเบี้ยเงินกู้   | 6 %                                       |          |   |          |
|            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | 7 %                                       |          |   |          |
| สรุป       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน  |   |          | 403,980.21                              |          |
|            | คิดเป็นเงินประมาณ ( ตามรายการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ2560 ) |   |          | 397,000.00                              |          |
| (ตัวอักษร) | สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน                                 |   |          |   |          |

- เลือยค่าซ่อมถนนลาดยางที่ถูกน้ำกัดเซาะ ประมาณ 397,000.00 บาท/ งาน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลกรุด หมู่ที่ 1 - 10

และให้ยึดถือราคาตามประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสรวิชัย ทองนา)

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทรเก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเคนวิภา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพูลชัย โคงาม)

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลกรูด หมู่ที่ 1 - 10

ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม จำนวน 3 สายทางซ่อมแซมงานเรียง

หินใหญ่ขอบไหล่ทางที่ถูกน้ำกัดเซาะ และเรียงหินขอบไหล่ทางป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 8 สายทาง

และซ่อมแซมผิวจราจรจำนวน 3 สายทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทต.กรูดกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม...3... แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สทน.พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

| ลำดับที่ | รายการ                                     | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|----------|
| 1        | งานซ่อมแซมถนนลาดยาง                        | 397,000              |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น             | 397,000              |          |
|          | (ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |                      |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสรวิชัย ทองนา)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทรเก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเคน่วิกา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพูลชัย โคจาม)