



ประกาศเทศบาลตำบลกรูด

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขานางเภา – สำนักไฟ หมู่ที่ ๑

เทศบาลตำบลกรูด ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขานางเภา – สำนักไฟ หมู่ที่ ๑ ราคากลาง ๒,๒๙๔,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายโกวิทย์ วัชรสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขานางเภา - สำนักไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๙๔,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซ่อมแซมพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (ซ่อมแซมบางช่วง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรที่ซ่อมแซมรวม ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๒๙๔,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสรวิชัย ทองนา	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชาญยุทธ สุขีวินเด่นวิภา	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายพูลชัย โคงาม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1./.../1...

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางทางแยกบางคา - ลานกีฬา

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคูคต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ซ่อมแซมพื้นที่ทางเดิมที่ชำรุดพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 1,400 เมตร หน้า 0.04 เมตร (ซ่อมแซมบางส่วน)

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

รายการเลขที่

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรที่ซ่อมแซมรวมไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร

เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม 2560

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทรแก้ว (ราคาค่าวัสดุของจ้างของ สบง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และราคามีเดิลดที่ อ.เมือง 25 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1.หินคลุกซ่อมแซมชั้นพื้นทางเดิมที่ชำรุด(บางช่วง) กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร พื้นที่รวม 250 ตร.ม. (ลบ.ม. หวม)	56.00	ลบ.ม.	295.51	16,548.56			16,548.56	
	1.2 หินคลุกชายพื้นทางกว้าง 1.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร (ลบ.ม. หวม)	150.00	ลบ.ม.	295.51	44,326.50			44,326.50	
	1.3 ค่าแรงผสม+บดทับ หินคลุก (ลบ.ม.แน่น)	137.00	ลบ.ม.			90.44	12,390.28	12,390.28	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานไพรมีโค้ด (prime Coat)	1,900.00	ตร.ม.	18.95	36,005.00	6.48	12,312.00	48,317.00	
	2.2 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	6,500.00	ตร.ม.	4.35	28,275.00	6.25	40,625.00	68,900.00	
	2.3 งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)								
	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หน้า 0.04 เมตร (ปูบน prime Coat)	1,900.00	ตร.ม.	168.04	319,276.00	12.07	22,933.00	342,209.00	
	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หน้า 0.04 เมตร (ปูบน Tack Coat)	6,500.00	ตร.ม.	168.04	1,092,260.00	9.57	62,205.00	1,154,465.00	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (สีเทอร์โมสีเหลืองสะท้อนแสง)	36.00	ตร.ม.	268.00	9,648.00	12.00	432.00	10,080.00	
	3.2 งานตีเส้นขอบผิวจราจร (สีเทอร์โมสีขาวสะท้อนแสง)	280.00	ตร.ม.	268.00	75,040.00	12.00	3,360.00	78,400.00	
4	งานป้ายระชาเติมพื้น								
	ป้ายจราจรสามพื้นผิวโครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย						
	ป้ายจราจรสามพื้นผิวโครงการ	1.00	ป้าย	1,744.00	1,744.00	500.00	500.00	2,244.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,777,880.34	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลจรูญ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขานางเขา - สำนักไฟ

ปริมาณงาน ซ่อมแซมพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 1,400 เมตร

หนา 0.04 เมตร (ซ่อมแซมบางช่วง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรที่ซ่อมแซมรวมไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลจรูญ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม ...1... แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560


(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,777,880.34	1.3624	2,422,184.18	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,422,184.18	
		คิดเป็นเงินประมาณ (ตามรายการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2560)		2,294,000.00	
(ตัวอักษร)	สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

- เฉลี่ยค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง ประมาณ 273.09 บาท/ ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขานางเขา - สำนักไฟ

หมู่ที่ 1 ตำบลจรูญ และให้ยึดถือราคาตามประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสรวิชัย ทองนา)

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทรเก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพูลชัย โคจาม)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขานางเกา - ตำบลไก่ไฟ

ปริมาณงาน ซ่อมแซมพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 1,400 เมตร

หนา 0.04 เมตร (ซ่อมแซมบางช่วง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรที่ซ่อมแซมรวมไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม ...1... แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง	2,294,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,294,000	
	(ตัวอักษร) (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสรวิชัย ทองนา)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทรเก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเคนวิภา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพูลชัย โคจาม)