

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเพื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๗,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเพื่อง ตำบลกรุด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๙๔,๑๐๐.-บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๒๘ แผ่น
  - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๒ แผ่น
  - ๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสรวิชัย ทองนา	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางจินตนา ช่างเสล	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายชาญยุทธ สุชีวินต์นวิภา	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเพ็ญ ตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ


แบบเลขที่ 1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 หรือด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม ...28..... แผ่น , ปร.5 ก รวม ...1..... แผ่น , ปร.5 ข รวม ...1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	851,800.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	142,300.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	994,100.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	994,100.00	
ตัวอักษร	เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสรวิชัย ทองนา)

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางจันทนา ช่วงเสล)

(นายเชิงชาย สมุทรเก๋า)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายชาญยุทธ สุชีวินเคนวิภา)



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุด อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบอาคารขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลกุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเปือย ตำบลกุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ที่ไป และ.....

ประมาณราคาคอมแบบ ป.ร.4 รวม ...22..... แห่ง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	9,949.95	1.2691	12,627.48	
1.2	วางระบบน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005	6,170.24	1.2691	7,830.65	
1.3	ขี้นการประปา แบบเลขที่ 921001	3,824.12	1.2691	4,853.19	
1.4	ขี้นบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	6,095.40	1.2691	7,735.67	
1.5	ประสูวีว แบบเลขที่ 921001	36,569.59	1.2691	46,410.47	
1.6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005	88,226.88	1.2691	111,968.73	
1.7	การประสานท่อที่ปากบ่ออาคาร แบบเลขที่ 911007	6,536.38	1.2691	8,295.32	
1.8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	50,839.43	1.2691	64,520.32	
1.9	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	14,360.00	1.2691	18,224.28	
1.10	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด10ลบ.ม.ขม.แบบเลขที่12110	126,439.70	1.2691	160,464.62	
1.11	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	52,610.13	1.2691	66,767.52	
1.12	หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	105,969.53	1.2691	134,485.93	
1.13	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	28,608.80	1.2691	36,307.43	
1.14	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	135,034.18	1.2691	171,371.88	
	เดือนปี				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
	รวมเป็นเงิน	671,234.33	1.2691	851,863.49	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			851,800.00	
	(ตัวอักษร)				แปลนหน้าพื้นที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

คณะกรรมการกำหนดราคาทางเห็นชอบกับราคาหลังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสรวิษฐ์ ทองนา)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเจิงชาย สมุทรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจินตนา ช่างสกล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเคนวิภา)











## ประมาณราคากลางก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

## สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลจรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

## ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทรคำ

แบบเลขที่ 921001

เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	รวมเงิน(1)ยอดยกมา				6,042.06			7,996.18	
2.1	2.เสาไม้รั้วต่อ 1 ต้น								
		0.2	ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ชุดคันทันฐานราก/คันทัน	0.025	ลบ.ม.	350.00	8.75	99.00	2.48	11.23	
2.3	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น								
		0.03	ลบ.ม.	1,682.24	50.47	306.00	9.18	59.65	
2.4	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.14	ลบ.ม.	1,775.70	248.60	306.00	42.84	291.44	
2.5	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	29.91	กก.	19.37	579.36	4.10	122.63	701.99	
2.6	เหล็กเสริม	0.4	กก.	27.52	11.01	-	-	11.01	
2.7	ลวดผูกเหล็ก No 18	1.5	ตร.ม.	58.00	87.00	82.00	123.00	210.00	
2.8	งานปูเรียบธรรมดา	1.5	ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	พาดินน้ำพลาสติก	0.57	ตร.ม.	529.00	301.53	133.00	75.81	377.34	
2.10	ใช้แบบหล่อคอนกรีตทำไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	0.1	กก.	37.38	3.74	-	-	3.74	
	ตะปู								
	รวมเงิน(2)				1,342.95		445.94	1,788.88	
	สามารักรัดเป็นเงินรวม	4	ตัน	1,343.21	5,372.84	445.94	1,783.76	7,156.60	
	รวมเป็นเงิน(1)+(2)				11,414.90		3,737.88	15,152.78	
	ยอดยกไป				11,414.90		3,737.88	15,152.78	

ประมาณราคาช่างก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลจรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 921001

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทรแก้ว เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

	รวมยอดยกมา				11,414.90	3,737.88	15,152.78
3.1 รั้ว-ประตูรั้ว 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)	4	ต้น					
3.2 วัสดุหินปูนฐานราก/ถมดิน	1	ลบ.ม.			125.00	125.00	125.00
3.3 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105	ลบ.ม.		1,850.47	498.00	52.29	246.59
3.4 ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180	ม.		5.40	2.00	360.00	1,332.00
3.5 เสารั้ว คสล. สลักเชิงรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. น็อค dia. 4 มม.	9	ต้น		290.00	30.00	270.00	2,880.00
	81	ตัว		12.00	-	-	972.00
					4,748.30	807.29	5,555.59
รวมเงิน (3)							ราคา/20เมตร
รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร					237.41	40.36	277.77
รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	77	ม.		237.41	40.36	3,107.72	21,388.29
รวมเงิน 1+2+3					29,695.47	6,845.60	36,569.59
คิดเป็นเงินค่าจ้าง							36,569.59

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
 (นายเชิงชาย สมุทรแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคากลางก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเพื่อง ตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 911005

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทร์ดำ

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3	ท่อน	1,915.89	5,747.67	192.00	576.00	6,323.67	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5	ท่อน	1,261.68	6,308.40	150.00	750.00	7,058.40	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี-เชื่อมยาวอม. dia 1/2"	1	ท่อน	247.66	247.66	60.00	60.00	307.66	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปกติเรียว dia 3/4"	1	ท่อน	42.52	42.52	40.00	40.00	82.52	
5	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1	ตัว	382.22	382.22			382.22	
6	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2	ตัว	216.92	433.84			433.84	
7	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1	ตัว	1,418.39	1,418.39			1,418.39	
8	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2	ตัว	15.37	30.74			30.74	
9	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	1	ตัว	10.44	10.44			10.44	
10	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 หน้าจน 2 ด้าน dia 4"	4	ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
11	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 หน้าจน 2 ด้าน dia 3"	4	ตัว	1,550.00	6,200.00			6,200.00	
12	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 หน้าจน 2 ด้าน dia 3"	1	ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
13	สามทางเหล็กอบสังกะสีหน้าจน 3 ด้าน dia 4"	1	ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
14	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2	ตัว	430.00	860.00			860.00	
15	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1	ตัว	258.00	258.00			258.00	
<b>รวมยอดค่าไป</b>					33,089.88		1,426.00	34,515.88	

ประมาณราคากลางก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทรคำ

แบบเลขที่ 911005

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
	รวมยอดยกมา				33,089.88		1,426.00	34,515.88	
16	ข้อต่อถักใยอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1	ตัว	4.00	4.00			4.00	
17	หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	10	ตัว	520.00	5,200.00			5,200.00	
18	หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14	ตัว	420.00	5,880.00			5,880.00	
19	ประกับยาง dia 4"	10	แผ่น	35.00	350.00			350.00	
20	ประกับยาง dia 3"	18	แผ่น	30.00	540.00			540.00	
21	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1	ตัว	320.00	320.00			320.00	
22	นอตยึดหน้างาน	144	ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
23	ทึบกลีง	15	ชุด	15.00	225.00			225.00	
24	ประตูปานเหล็กถอบเค้น หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1	ชุด	8,516.00	8,516.00			8,516.00	
25	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1	ชุด	21,256.00	21,256.00			21,256.00	
26	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	ระบบ				7,100.00	7,100.00	
	รวมเงิน				79,700.88		8,526.00	88,226.88	
	คิดเป็นเงินค่าจ้าง								

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทรคำ)

ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

ประมาณราคางานก่อสร้าง การประปาที่ตำบลตา

สถานีห้องวัง หมู่ที่ 2 ตำบลวัง ต.ตาคลี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ประมาณการโดย นายจรวย ทรัพย์ดี

แบบร่างที่ 911007

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน		
1	ขึงเหล็กบดสี 2"	0.17	ท่อน	827.10	140.61			140.61	
2	ขึงเหล็กบดสี 3"	0.17	ท่อน	1,261.68	214.49			214.49	
3	ขึงเหล็กบดสี 50 มม 2"	1.00	ตัว	216.92	216.92			216.92	
4	ขึงเหล็กบดสี 50 มม 2"	2.00	ตัว	81.00	162.00			162.00	
5	ขึงเหล็กบดสี 2"	3.00	ตัว	32.00	96.00			96.00	
6	ขึงเหล็กบดสี 2"	2.00	ตัว	95.00	190.00			190.00	
7	ขึงเหล็กบดสี 2"	1.00	ตัว	360.00	360.00			360.00	
8	ขึงเหล็กบดสี 2"	1.00	ตัว	300.00	300.00			300.00	
9	ขึงเหล็กบดสี 2"	1.00	ตัว	640.00	640.00			640.00	
10	ขึงเหล็กบดสี 2"	1.00	ตัว	1,048.00	1,048.00			1,048.00	
11	ขึงเหล็กบดสี 2"	4.00	ตัว	30.00	120.00			120.00	
12	ขึงเหล็กบดสี 3"	1.00	ตัว	30.00	30.00			30.00	
13	ขึงเหล็กบดสี 3"	1.00	ตัว	12.00	12.00			12.00	
14	ขึงเหล็กบดสี 3"	1.32	ตัว					770.00	
15	ขึงเหล็กบดสี 3"	9.00	ตัว			15.00	135.00	135.00	
16	ขึงเหล็กบดสี 3"	0.32	ตัว	1,775.70	568.62	306.00	96.39	655.74	
17	ขึงเหล็กบดสี 3"	11.00	ตัว	18.23	200.53	4.10	45.10	245.63	
18	ขึงเหล็กบดสี 3"	60.00	ตัว	20.00	1,200.00			1,200.00	
	รวม			5,490			1,046.49	6,536.38	
	รวม							6,536.38	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
 (นายจรวย ทรัพย์ดี)  
 ผู้ประมาณราคา





ประมาณราคาผลงานก่อสร้าง ระบบกรองน้ำดื่มขนาด 10 ม.3/ชม. (ต่อขั้น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลจตุร อ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ดำเนินการโดย นายจตุร ฤทธิชัย

ประมาณการโดย นายจตุร ฤทธิชัย

แบบร่างที่ 1211010

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวม		ค่าวิเคราะห์ แรงงาน		หมายเหตุ	
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	เงิน	เงิน		
<b>1. งานท่อประปาทั่วไป</b>											
1.1	ท่อเหล็ก สังกะสี 6"	0.3	ท่อน	3,879.45	1,163.84					1,163.84	
1.2	ท่อเหล็ก สังกะสี 4"	1	ท่อน	1,915.89	1,915.89					1,915.89	
1.3	ท่อเหล็ก สังกะสี 3"	1	ท่อน	1,261.68	1,261.68					1,261.68	
1.4	ท่อเหล็ก สังกะสี 2"	0.2	ท่อน	247.66	49.53					49.53	
1.5	ท่อ PVC 4 นิ้ว 8.5 ปลายตัน 1"	3	ท่อน	58.04	174.12					174.12	
1.6	ขังเหล็ก สังกะสี 90 ม.ม 6"	2	ตัว	1,418.00	2,836.00					2,836.00	
1.7	หน้างานเหล็กหล่อ กลีวาลู 6"	2	ตัว	700.00	1,400.00					1,400.00	
1.8	ประตูลูกเหล็กกลีวาลู หน้างาน 6"	1	ชุด	13,300.00	13,300.00					13,300.00	
1.9	สีกเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ฟัน 3"	1	ตัว	2,410.00	2,410.00					2,410.00	
1.10	ประตูลูกเหล็กกลีวาลู หน้างาน 4"	2	ตัว	8,516.00	17,032.00					17,032.00	
1.11	หน้างานเหล็กหล่อ กลีวาลู 4"	6	ตัว	420.00	2,520.00					2,520.00	
1.12	สีกเหล็กหล่อ หน้างาน 1.5 4"	1	ชุด	700.00	700.00					700.00	
1.13	ฝาครอบเหล็ก สังกะสี 4"	1	ตัว	190.00	190.00					190.00	
1.14	ท่อเหล็ก สังกะสี 90 ม.ม 2 ฟัน 3"	1	ตัว	1,400.00	1,400.00					1,400.00	
1.15	ขังเหล็ก สังกะสี 90 ม.ม 4"	4	ตัว	382.22	1,528.88					1,528.88	
<b>รวมค่าไป</b>									47,881.94		47,881.94
									0.00		









ประมาณราคาตามร่างข้อตั้งราคา 30 ม.5 (ขอขึ้น)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบล 0.6 ของเดิม 3. สุราษฎร์ธานี

ดำเนินการโดย นายวิชาญ นนธิชัย วิศวกร

แบบร่างที่ 3111030

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ		จำนวน		ค่าจ้าง		หมายเหตุ
				หน่วย	บาท	เงิน	บาท	เงิน	บาท	
<b>1. งานถมดิน</b>										
1.1	ทร. ทราย	2	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00		898.00	
1.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ชั้นบน) 320 กก./ลบ.ม.	1.6	ลบ.ม.	1,775.70	2,841.12	306.00	489.60		3,330.72	
1.3	เหล็กเส้นขนาด 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	16.96	กก.	18.23	309.18	4.10	69.54		378.72	
1.4	เสาเข็มเหล็ก No 18	0.5	กก.	28.18	14.09				14.09	
<b>2. งานก่ออิฐปูน</b>										
2.1	ก่ออิฐครึ่งอิฐขนาด 4"	3	ก้อน			192.00	576.00		576.00	ใช้ก่อเดิมที่มีอยู่
2.2	ก่ออิฐครึ่งอิฐขนาด 3"	6	ก้อน			150.00	900.00		900.00	ใช้ก่อเดิมที่มีอยู่
2.3	หน้างานเหล็กหล่อลวด 10 มม. 4"	12	ตัว						0.00	ใช้ก่อเดิมที่มีอยู่
2.4	ประตูปูนขนาด 4"	9	แผ่น	35.00	315.00				315.00	
2.5	ซีเมนต์สีเทา 90 หน้างาน 2 ชั้น 3"	2	ตัว	2,100.00	4,200.00				4,200.00	
2.6	ซีเมนต์สีเทา 90 หน้างาน 2 ชั้น 4"	1	ตัว	2,400.00	2,400.00				2,400.00	
2.7	ซีเมนต์สีเทา 45 หน้างาน 2 ชั้น 4"	2	ตัว	1,850.00	3,700.00				3,700.00	
2.8	หน้างานเหล็กหล่อลวด 10 มม. 3"	26	ตัว	360.00	9,360.00				9,360.00	
2.9	ประตูปูนขนาด 3"	22	แผ่น	30.00	660.00				660.00	
2.10	ก่ออิฐครึ่งอิฐ	160	ตัว	30.00	4,800.00				4,800.00	
2.11	ซีเมนต์สีเทา 45 หน้างาน 2 ชั้น 3"	4	ตัว	1,550.00	6,200.00		10,600.00		16,800.00	
2.12	หน้างานเหล็กหล่อลวด 10 มม. 3 ชั้น 3"	1	ตัว	1,860.00	1,860.00				1,860.00	
2.13	ประตูปูนเหล็กหล่อลวด 10 มม. 3"	1	ชุด	6,836.00	6,836.00				6,836.00	
<b>รวมยอดค่าไป</b>								<b>44,195</b>	<b>12,833.14</b>	<b>57,028.53</b>

ประมาณราคาช่างทำหลังคา หนองสูงขนาด 30 ม.2 (ต่อพื้นที่)

สถานที่ตั้งรัง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลจรูญ อ.เมืองนครราชสีมา อ.สุรนารี

ดำเนินการโดยคณะทำงาน ตำบลบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณค่าโดย นายชิงชัย สุพรรณคำ

หมายเลขที่ 3111030

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน		
								57,028.53	
2.14	ซัด ใช้เหล็กเส้น 90 มม จำนวน 2 ด้าน ดิม 3"	1	ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
2.15	ซัด ลอกบนเหล็กเส้น 3 มม ดิม 4"x 3"	1	ตัว	238.00	238.00			238.00	
2.16	เหล็กยึด	24	ตัว	140.00	3,360.00			3,360.00	
2.17	น๊อตสกรูขนาด 3/8"	72	ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00	
2.18	น๊อตสกรูขนาด 3/8"	24	ตัว	12.00	288.00			288.00	
2.19	ท่อผ่านหลัง ดิม 3"	3	ชุด	270.00	810.00			810.00	
2.20	ท่อผ่านหลัง ดิม 4"	1	ชุด	340.00	340.00			340.00	
	<b>3-รวมค่า</b>								
3.1	พาดไม้หลังคาเหล็ก	214	ตร.ม.	17.50	3,745.00	15.00	3,210.00	6,955.00	
3.2	พาดไม้	28	ตร.ม.	30.00	840.00	35.00	980.00	1,820.00	
3.3	พาดไม้หลัง	64	ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
	<b>4-รวมค่า</b>								
4.1	ป้ายบอกระดับและจุดวางสายวัด	1	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
4.2	สายวัดและอุปกรณ์วัด	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
4.3	บันไดปูนขนาด 3.00 ม.	1	ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
4.4	ตะแกรงลวดเหล็กขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7	แผ่น	70.00	490.00		1,600.00	2,090.00	
4.5	ฝักบัวรดน้ำขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1	ชุด	650.00	650.00			650.00	
	<b>รวมเงิน</b>				<b>81,476.39</b>		<b>24,493.14</b>	<b>105,969.53</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่าจ้าง</b>							<b>105,969.53</b>	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชิงชัย สุพรรณคำ)

ผู้อำนวยการงาน

ประมาณราคาตามเกณฑ์ต่อร่าง ระเบียบท้องถิ่น

ตามข้อที่ 2 หน้าที่ 2 ของระเบียบ ๑.๓๓ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ค่าก่อสร้างอาคารที่ กรมโยธาธิการ

ประมาณโดย นายวิชาญ สุพรรณ

แบบที่

หน้า 6 ส่วนที่ ๒๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อตัวของ		ค่าประมาณ		ค่าต่อ ตาราง เมตร	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน		
1.1	1. ผนังติดผนังที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	10.00	ท่อน	1,261.68	12,616.80	150.00	1,500.00	14,116.80	
1.2	ท่อนลักษณะซี-ซี		ท่อน	-	-	-	-	0.00	
1.3	ซี-ซีลักษณะซี-ซี	2.00	ตัว	426.00	852.00	-	-	852.00	
1.4	ซี-ซีลักษณะซี-ซี		ตัว	-	-	-	-	0.00	
2.1	2. ผนังภายนอกอาคาร	10.00	ท่อน	826.00	8,260.00	100.00	1,000.00	9,260.00	
2.2	ท่อนลักษณะซี-ซี		ตัว	-	-	-	-	0.00	
2.3	ซี-ซีลักษณะซี-ซี		ตัว	-	-	-	-	0.00	
3.1	3. เสาเหล็ก		ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
3.2	เสาเหล็ก		ตัว	-	-	-	-	0.00	
4.1	4. ฝ้าเพดาน	55.00	ม.	72.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
4.2	ฝ้าเพดาน	7.00	ท่อน	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00	
	รวมเงิน			26,038.80			2,570.00	28,608.80	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา  
 (นายวิชาญ สุพรรณ)

ผู้อำนวยการช่าง



ประมาณราคาช่างช่างต่าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม  
สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเพียง ตำบลทุ่ง 0.6 ของ อบต.บ้านไร่ อ.สามง่าม จ.พิจิตร  
ดำเนินการโดย นายชิงชัย สุพรรณคำ

แบบร่างที่ 3 งบประมาณ งบประมาณ

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อจุดจ่าย		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุอะ กราง	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน		
1	เครื่องสูบน้ำขนาดแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
					32,500.00		0.00	32,500.00	
	รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน							32,500.00	
2	ค่าแรงติดตั้ง	1	เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
							0.00	2,500.00	
3	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดขนาด 3 แรงม้าพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
					9,000.00		3,500.00	12,500.00	
	รวมเงิน (2+3) คิดเป็นเงิน							12,500.00	
	คิดเป็นเงินรวม							45,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
(นายชิงชัย สุพรรณคำ)  
ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาตลาดหลักทรัพย์ การติดตั้งเครื่องสูบลมที่พร้อมผู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลจตุร ๑.๑๓๕๐๑.๑๓๕๐๑ หมู่ ๑.๑๓๕๐๑ หมู่ ๑

ดำเนินการโดย คณะกรรมการหมู่บ้าน

ประมาณการโดย นายชิงชัย สุพรรณคำ

แบบฉบับที่ 5 งบรายจ่ายพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อชิ้นของ		จำนวน		ค่าติดตั้ง รวม	หมายเหตุ
				จำนวน	เงิน	จำนวน	เงิน		
1	เครื่องสูบลมที่ใช้ขนาด 3 แรงม้า 1 ชุด (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์	2	ตัว	15,800.00		31,600.00		31,600.00	
						31,600.00	0.00	31,600.00	
2	ค่าแรงติดตั้ง	2	ตัว			31,600.00		31,600.00	
							2,200.00	2,200.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบลมที่ใช้ขนาด 3 แรงม้า 1 ชุด (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์	2	ตัว	9,000.00		18,000.00		20,000.00	
						18,000.00	4,200.00	22,200.00	
	รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน					49,600.00		53,800.00	
	รวมเงิน (2+3) คิดเป็นเงิน					4,200.00		4,200.00	
	คิดเป็นงบกลาง					4,200.00		4,200.00	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา  
 (นายชิงชัย สุพรรณคำ)  
 ผู้ประมาณราคา









