

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายศาลา - ซ่งน้อย

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอตากสินบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ใต้ถ่มหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทางรวม 500 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร

ประเภทการโดย นายอุเทน กลั้มกลาย

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

และราคามีขึ้นเดี๋ยงที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท(คิด)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	
1	เกรตคอคัทพื้นทางเดิม	3,000.00	ตร.ม.			10.78	32,340.00	32,340.00		
2	หินคลุกเสริมพื้นทางเดิม	60.00	ลบ.ม.	350.00	21,000.00			21,000.00		
3	ทรายรองพื้น	125.00	ลบ.ม.	380.00	47,500.00	99.00	12,375.00	59,875.00		
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปปูบาทที่ 240 กก./ตร.ม.	375.00	ลบ.ม.	1,850.47	693,926.25	306.00	114,750.00	808,676.25		
5	งานเหล็กเสริม	1.07	ตัน			3,401.00	3,632.27	3,632.27		
	- เหล็กเส้นกลมข้อยี่ SD 30 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	50.00	เส้น	167.52	8,376.00			8,376.00		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	28.00	เส้น	438.44	12,276.32			12,276.32		
	- เหล็กตะแกรงวางเท้า 0.20 X 0.20 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 มม.	2,500.00	ตร.ม.	23.00	57,500.00	5.00	12,500.00	70,000.00		
6	ขางมะตอย	133.00	กิลตร	25.00	3,325.00			3,325.00		
7	กระดาษขานยี่ซ	4.00	แผ่น	280.00	1,120.00			1,120.00		
8	งานไม้แบบ	500.00	เมตร			18.53	9,265.00	9,265.00		
	- ไม้แบบ	34.00	ลบ.ฟ.	588.79	20,018.86			20,018.86		
	- ไม้คร่า, ไม้กัน	10.00	ลบ.ฟ.	514.02	5,140.20			5,140.20		
9	ตะปู	25.00	กก.	37.38	934.50			934.50		
10	หินคลุกไหล่ทาง	112.00	ลบ.ม.	350.00	39,200.00	67.40	7,548.80	46,748.80		
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย							
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,744.00	1,744.00			1,744.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,104,972.20		

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน



ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลั้มกลาย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน