

รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1./.../2....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตาวาน - ฤทธิรงค์

สถานีที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบุค อ.บึงกาฬจ.บึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายหินทรายรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

เมื่อวันที่ 25

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

และราคาน้ำมันดีเซลที่ 0.เมือง 25.00 -25.99 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุตั้งของ สนง.พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ (ราคาวัสดุตั้งของ สนง.พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นี้ เดือน เมษายน 2560

ราคาต่อ จำนวน ราคาต่อ จำนวน ราคาต่อ จำนวน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	เกรตคอปชั่นพื้นทางเดิม	2,500.00	ตร.ม.			13.53	33,825.00	33,825.00	
2	หินคลุกเสริมพื้นทางเดิม	98.00	ลบ.ม.	298.13	29,216.74			29,216.74	
3	ทรายรองพื้น	100.00	ลบ.ม.	350.00	35,000.00	15.00	1,500.00	36,500.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	300.00	ลบ.ม.	1,775.70	532,710.00			532,710.00	
	- ค่าปุ๋ยคอนกรีต	2,000.00	ตร.ม.			11.88	23,760.00	23,760.00	
5	งานเหล็กเสริม	2.01							

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายเชิงชาย สมุทรคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รวมยอดค่าไป