รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่..2.../...2....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตาวัน - ฤทธิรงค์

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่**

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 500 เมตร **ฝ่ายประมาณราคา**

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร **เมื่อวันที่** 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทร์เก่า (ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน เมษายน 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 -25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							797,102.27	
	- ไม้เคร่า,ค้ำยัน	8	ลบ.ฟ.	514.02	4,112.16			4,112.16	
10	ตะปู	20	กก.	37.38	747.60			747.60	
11	หินคลุกไหล่ทาง	112	ลบ.ม.	298.13	33,390.56	15.00	1,680.00	35,070.56	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย						
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,744.00	1,744.00	500.00	500.00	2,244.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**839,276.59**	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทร์เก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง