

รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1./.../2....

โครงการ ขยะบำบัดแบบพร้อมเทคโนโลยีชีวภาพเสริมเหล็กถนนสาย ช้างเทพบาลตำบลภูค

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลภูค อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ขยะบำบัดแบบพร้อมเทคโนโลยีชีวภาพเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร ระยะทางรวม 400 เมตร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

รายการเลขที่

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร

เมื่อวันที่ 25

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทรคำ (ราคาค่าวัสดุตั้งของ สนง.พณิชยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน เมษายน 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	
1	เกรดบดอัดพื้นทางเดิม	1,800.00	ตร.ม.			13.53	24,354.00		24,354.00	
2	ดินถม (ดินหน้าเหมือง)เสริมพื้นที่ทางเดิม	684.00	ลบ.ม.	133.49	91,307.16		0.00		91,307.16	
3	หินคลุกพื้นทาง	264.00	ลบ.ม.	298.13	78,706.32		0.00		78,706.32	
4	ทรายรองพื้น	80.00	ลบ.ม.	350.00	28,000.00	15.00	1,200.00		29,200.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปดูบาทที่ 240 กก./ตร.ชม.	240.00	ลบ.ม.	1,775.70	426,168.00				426,168.00	
	- กำปูผิวคอนกรีต	1,600.00	ตร.ม.			11.88	19,008.00		19,008.00	
6	งานเหล็กเสริม	0.77	ตัน			2,900.00	2,233.00		2,233.00	
	- เหล็กเส้นกลมข้อยัด SD 30 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	40.00	เส้น	160.69	6,427.60				6,427.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	19.00	เส้น	384.44	7,304.36				7,304.36	
	- เหล็กตะแกรงลายบท 0.20 X 0.20 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 มม.	1,600.00	ตร.ม.	21.00	33,600.00	5.00	8,000.00		41,600.00	
7	ขางมะตอย	86	กิโลกรัม	20.00	1,720.00				1,720.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและรอยของ	560.00	เมตร			22.16	12,409.60		12,409.60	
8	กระดาดชานเขี้ยว/ไฟม	3	แผ่น	30.00	90.00				90.00	
9	งานไม้แบบ	400	เมตร			20.60	8,240.00		8,240.00	
	- ไม้แอม	21	ลบ.ฟ.	588.79	12,364.59				12,364.59	
	- ไม้ตร้า, ค้ำยัน	6	ลบ.ฟ.	514.02	3,084.12				3,084.12	
10	ตะปู	15	กก.	37.38	560.70				560.70	
	รวมยอดค่าไป								764,777.45	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทรคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง